

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Kod ind.	Podstawa	Opis	Notatka	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia	Cena jdn.	Wartość
	45000000-7			PRZEDMIAR	KOSZTORYS REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WĘGIERSKA GÓRKA "UL. ZIELONA BOCZNA" (ŻACZKOWSKI), Dł. 170mb, SZER. 2,4-2,7 m							
1	45233000-9			Element	ROBOTY DROGOWE, ODCINEK 0+000 DO 0+170							
1.1	45233220-7	S.01		KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny- DOGĘSZCZENIE PODBUDOWY W KM 0+000 DO 0+170		m2	680	1	DROGA : 170*4,0=680,00		
1.2	45233220-7	S.01		KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - WARSTWA FILTRACYJNA - PODBUDOWA POD PŁYTAMI		m2	595	1	170*3,5=595,00		
1.3	45233220-7	S.01		KNNR 10/407/1 (1)	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi , nakłady podstawowe - ANALOGIA UKŁADANIE PŁYT ŻELBETOWYCH WIELOOTWOROWYCH TYPU "JOMB" 100 X 75 X 12,5 CM W TRAKCIE UKŁADANIA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (CAŁA POWIERZCHNIA DROGI)		m2	425	1	170*2,5=425,00		
1.4	45233220-7	S.01		KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm (0-20cm) - POBOCZE OBUSTRONNE NA ODCINKU J.W. 2x0,5m		m2	170	1	POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm : 170*(0,5+0,5)=170,00		