

OS.271.12.2015

Węgierska Górka, 02.12.2015r.

### **Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .**

Dotyczy : przetargu na „Rozbudowę oraz adaptację części budynku szkoły podstawowej w Ciężynie na przedszkole”.

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.(Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) Wójt Gminy, ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

#### **Pytanie 1**

Projekt techniczny pkt.7 opisuje, że projektuje się centralną baterię zasilania gwarantowanego UPS dla dedykowanych odbiorników, w przedmiarze nie został ujęty, nie zostały podane projekcie żadne parametry UPS-a na jakiej podstawie wykonawca ma dokonać wyceny?, chyba że nie podlega on wycenie. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Nie podlega wycenie.

#### **Pytanie 2**

Pkt.8 projektu technicznego mówi o zabudowaniu masztu antenowego na którym należy zabudować anteny w przedmiarze nie został ujęty, czy jest tematem tego przetargu? Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Nie podlega wycenie.

#### **Pytanie 3**

Z uwagi na obszerny, wielobranżowy zakres przedmiotu postępowania, ryczałtowy charakter zapłaty wynagrodzenia, oraz konieczność dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego w formie szczegółowej, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 15.12.2015r., w celu przygotowania rzetelnej i kompleksowej wyceny.

#### **Odpowiedź:**

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie nie większe niż, zgodnie ze złożoną ofertą oraz przedstawionym obmiarem robót.  
Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 4**

W projekcie wpisana jest uwaga: „przed przystąpieniem do realizacji projektu należy sporządzić wykonawczą dokumentację techniczną dotyczącą konstrukcji oraz branż” – proszę o wyjaśnienie na temat tej uwagi.

#### **Odpowiedź:**

Projekt konstrukcji został opracowany.

Poszczególne prace należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, natomiast gdy zajdzie taka potrzeba w trakcie prac należy wykonać stosowny dokument wykonawczy.

**Pytanie 5**

Czy wyposażenie przedszkola jest w zakresie przetargu.

**Odpowiedź:**

Przedmiar robót nie obejmuje wyposażenia przedszkola

**Pytanie 6**

Proszę o udostępnienie schematów tablic rozliczeniowych.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedziami nr 1 do SIWZ w celu wyceny pozycji 360 należy zaprojektować i wykonać tablice TB uwzględniając przyjęte w projekcie urządzenia elektryczne, wentylacyjne, oddymianie klatki schodowej, gniazda elektryczne a w przypadku istniejącej tablicy należy zmodernizować ją do obowiązujących standardów i przepisów.

**Pytanie 7**

Proszę o udostępnienie schematu oraz wyposażenia szafy RACK poz. przedmiarowa nr 386.

**Odpowiedź:**

Wyposażenie szafy RACK: Patchpanel 48 x 2 szt., Switch 48, Router, ups do podtrzymania zasilani wewnętrznej sieci strukturalnej, listwa zasilająca.

W trakcie prac montażowych jeśli zajdzie taka potrzeba należy opracować schemat szafy RACK w zakresie odpowiadającym projektowanej sieci strukturalnej.

**Pytanie 8**

Prosimy o dokładniejsze sprecyzowanie typu, modelu opraw oświetleniowych w poz. przedmiarowej nr 377-383.

**Odpowiedź:**

Należy zastosować oprawy o parametrach spełniających wymagania do zastosowania w obiekcie użyteczności publicznej z odpowiednimi atestami. Wszystkie zastosowane oprawy mają posiadać klosz plexy.

**Pytanie 9**

W przedmiarach brak pozycji czasu pracy rusztowań.

**Odpowiedź:**

Wycenę czasu pracy rusztowań należy ująć indywidualnie w kosztach stawiania rusztowań.

**Pytanie 10**

W przedmiarach brak pozycji na utylizację ziemi, gruzu itp.

**Odpowiedź:**

Ziemia oraz gruz będzie wywożona na wskazane składowisko zamawiającego.

**Pytanie 11**

W zestawieniu stolarki okiennej zewnętrznej są poddane profile typu zimnego a powinny być profile typu ciepłego- proszę o wyjaśnienia.

**Odpowiedź:**

W zestawieniach stolarki zewnętrznej oznaczeniem graficznym 'kropka' zaznaczano wymaganie zastosowania profili termicznych, natomiast "myślnikiem" brak wymagań, dla

wszystkich okien i drzwi zewnętrznych wymagane jest zastosowanie profili i zestawów szybowych "ciepłych".

### **Pytanie 12**

Ze względu na dużą liczbę pozycji przedmiarowych oraz duży zakres do wyceny, zwracamy się o przedłużenie terminu składania ofert.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie nr 13**

W projekcie, branża elektryczna pkt. 8 widnieje zapis: „Na dachu budynku należy zabudować maszt antenowy, na którym należy zabudować anteny (SAT; TV; FM). Maszt antenowy należy podłączyć do instalacji odgromowej.” W przedmiarze robót instalacji elektrycznej brak masztu. Proszę o informację czy należy go ujmować? Jeżeli tak to, w której pozycji. Prosimy również o informację na temat wysokości masztu.

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z przedmiarem robót inwestor nie przewiduje zabudowy masztu antenowego.

### **Pytanie nr 14**

W przedmiarze w poz. 246 zaliczono 18szt. umywalek 55cm . Prosimy o wydzielenie w tej pozycji umywalek dla dzieci przedszkolnych i określenie standardu ( np. firmy Koło, Laufen czy inne) tych umywalek.

#### **Odpowiedź:**

Wszystkie umywalki są w rozmiarze 55 cm. Dla dzieci należy zastosować obniżoną wysokość montażu odpowiedniego dla dzieci.

Zamawiający nie wskazuje standardu umywalek z konkretnych firm, natomiast mają być wykonane z ceramiki.

### **Pytanie nr 15**

W przedmiarze w poz. 247 zaliczono 19szt. półpostumentów do umywalek 55cm . Do umywalki z poz. 244 dla NPS zamiast półpostumentu należy zaliczyć syfon podtynkowy dla NPS więc ilość półpostumentów to 18szt. Ponadto prosimy o wydzielenie w tej pozycji półpostumentów do umywalek dla dzieci przedszkolnych .

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla umywalki NPS zamiast półpostumentu syfon podtynkowy.

### **Pytanie nr 16**

W przedmiarze w poz.251 zaliczono ustępy dla dzieci przedszkolnych- prosimy o określenie standardu WC tak jak w przypadku umywalek.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wskazuje standardu WC z konkretnych firm, natomiast mają być wykonane z ceramiki.

### **Pytanie nr 17**

W poz. 216 zaliczono 19 szt. baterii umywalkowych stojących. Prosimy o określenie standardu baterii umywalkowych podając przykładowego producenta oraz wydzielić z 19szt. baterie umywalkowe dla NPS i dla dzieci przedszkolnych

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wskazuje standardu baterii z konkretnych firm, natomiast mają być chromowane z głowicą ceramiczną. Baterie umywalkowe stojące, jednouchwytowe mocowane na umywalce o średnicy nominalnej 15 mm.

**Pytanie nr 18**

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z SIWZ pkt. XII ppkt.3 zakres oferty został określony i opisany w załączonym do SIWZ przedmiarze robót.

**Odpowiedź**

Zapis zawarto już w SIWZ.

**Pytanie nr 19**

W zestawieniu Z2 Zamawiający przewiduje zastosowanie okien w systemie MB-45, zgodnie z informacją od dostawcy jest to system wewnętrzny. Natomiast okna mają być montowane na ścianach zewnętrznych obiektu. Bardzo proszę o sprecyzowanie w jakim systemie mają być wykonane okna.

**Odpowiedź:**

Wszystkie okna zewnętrzne mają być wykonane w systemie MB-60, natomiast okna wewnętrzne w systemie MB-45.

**Pytanie nr 20**

W pozycji 415 okna PCV, brak ich w zestawieniu, Bardzo proszę o rysunki jak mają wyglądać te okna.

**Odpowiedź:**

Okna PCV z pozycji 415 należy wycenić zgodnie z przedmiarem, są to okna doświetlające poziom suteryn.

**Pytanie nr 21**

Bardzo proszę o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych. Od K1 do K31

**Odpowiedź:**

Załączono rysunki konstrukcji.

Zatwierdzi  
Wójt Gminy  
Piotr Tyrlik