

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Kod ind.	Podstawa	Opis	Notatka	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia	Cena jdn.	Wartość
	45000000-7			PRZEDMIAR	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ UL. TURYSTYCZNA W CIŚCU, DŁ. 104mb, SZER. 2,5m							
1	45233000-9			Element	ODCINEK KM 0+000 DO 0+104; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA PŁYTY AŻUROWE)							
1.1	45233220-7	S.01		KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny- DOGĘSZCZENIE I WYPROFILOWANIE PODBUDOWY ORAZ DEMONTAŻ OSUNIĘTYCH PŁYT NA ZAKRĘCIE W KM 0+000		m2	365,6	1	DROGA : 104*3,5=364,00 KOREKTA OSUNIĘTYCH PŁYT NA ZAKRĘCIE W KM 0+000 : 8*0,2=1,60		
1.2	45233220-7	S.01		KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm - WARSTWA FILTRACYJNA - PODBUDOWA POD PŁYTAMI		m2	268	1	DROGA : 104*2,5=260,00 KOREKTA OSUNIĘTYCH PŁYT NA ZAKRĘCIE W KM 0+000 : 8=8,00		
1.3	45233220-7	S.01		KNNR 10/407/1 (1)	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi , nakłady podstawowe - ANALOGIA UKŁADANIE PŁYT ŻELBETOWYCH WIELOOTWOROWYCH TYPU "JOMB" 100 x 75 x 12,5 CM W TRAKCIE UKŁADANIA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (CAŁA POWIERZCHNIA DROGI), PŁYTY SZPILKOWANE DO PODŁOŻA, KM J.W.		m2	268	1	DROGA : 104*2,5=260,00 KOREKTA OSUNIĘTYCH PŁYT NA ZAKRĘCIE W KM 0+000 : 8=8,00		