

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Kod ind.	Podstawa	Opis	Notatka	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia	Cena jdn.	Wartość
	45000000-7			PRZEDMIAR	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ UL. BRZOSKWINIOWA W CIŚCU, DŁ. 75mb, SZER. 3,0m							
1	45233000-9			Element	ODCINEK KM 0+000 DO 0+075; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALTOWA)							
1.1	45233220-7	S.01		KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu		m2	225	1	DROGA : 75*3,0=225,00		
1.2	45233220-7	S.01		KNNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie szczepne		m2	244	1	DROGA : 75*3,0=225,00 MIJANKA W KM 0+025 : 7*2=14,00 ZJAZD NA KONCU DROGI : 5*1=5,00		
1.3	45233220-7	S.01		KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t		m2	244	1			
1.4	45233220-7	S.01		KNNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie wędzywarskowe		m2	244	1			
1.5	45233220-7	S.01		KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t		m2	244	1			
1.6	45233220-7	S.01		KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 10·cm - POBOCZA 2x0,5m		m2	75	1	75*0,5*2=75,00		