

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Kod ind.	Podstawa	Opis	Notatka	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia	Cena jdn.	Wartość
	45000000-7			PRZEDMIAR	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ UL. HALNA W ŻABNICY, DŁ. 130mb, SZER. 2,5m							
1	45111000-8 45233000-9			Element	ODCINEK 1 (KM 0+000 DO 0+061); ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA PŁYTY AŻUROWE)							
1.1	45111200-0	S.01		KNNR 1/202/8 (1)	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV-PRZYBRANIE SKARPY POD DROGE		m3	24,4	1	0,5*0,8*61=24,40		
1.2	45233220-7	S.01		KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - WARSTWA FILTRACYJNA - PODBUDOWA POD PŁYTAMI		m2	154,5	1	DROGA : 61*2,5=152,50 DODATEK NA ZJAZD : 0,5*1,0*2,0*2=2,00		
1.3	45233220-7	S.01		KNNR 10/407/1 (1)	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi , nakłady podstawowe - ANALOGIA UKŁADANIE PŁYT ŻELBETOWYCH WIELOOTWOROWYCH TYPU "JOMB" 100 x 75 x 12,5 CM W TRAKCIE UKŁADANIA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (CAŁA POWIERZCHNIA DROGI). KM J.W.		m2	154,5	1	DROGA : 61*2,5=152,50 DODATEK NA ZJAZD : 0,5*1,0*2,0*2=2,00		
2	45111000-8 45233000-9			Element	ODCINEK 2 (KM 0+061 DO 0+130); ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA PŁYTY AŻUROWE)							
2.1	45111200-0	S.01		KNNR 1/202/8 (1)	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV-PRZYBRANIE SKARPY POD DROGE		m3	27,6	1	0,5*0,8*69=27,60		
2.2	45111200-0	S.01		KNNR 1/202/8 (1)	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV-KORYTOWANIE POD PODBUDOWE I NAWIERZCHNIE DROGI		m3	51,75	1	DROGA SZER. ŚREDNIA 2,5 M, GŁ. 0,30 M : 69*2,5*0,30=51,75		
2.3	45233220-7	S.01		KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm		m2	172,5	1	POSZERZENIE, SZER. ŚREDNIA 0,8 M : 69*2,5=172,50		
2.4	45233220-7	S.01		KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - WARSTWA FILTRACYJNA - PODBUDOWA POD PŁYTAMI		m2	172,5	1	DROGA : 69*2,5=172,50		
2.5	45233220-7	S.01		KNNR 10/407/1 (1)	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi , nakłady podstawowe - ANALOGIA UKŁADANIE PŁYT ŻELBETOWYCH WIELOOTWOROWYCH TYPU "JOMB" 100 x 75 x 12,5 CM W TRAKCIE UKŁADANIA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (CAŁA POWIERZCHNIA DROGI). KM J.W.		m2	172,5	1	DROGA : 69*2,5=172,50		