

kanalizacja teletechniczna
 kanał teletechniczny doziemny
 napowietrzna linia słupowa

Uzgodniono w Orange Polska S.A. dn. wyprzedzeniem celem
 O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z ...
 prowadzenia specjalistycznego nadzoru. 5057/83
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne
 Informujemy, że na obszarze objętym opracowaniem istnieje prawdopodobieństwo
 występowania niezainwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie
 wizji lokalnej, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z Orange
 Polska S.A. a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do Orange Polska
 S.A., uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych oraz ująć w projekcie
 zamierzeń.
 Wszelkie prace ziemne w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy wykonać pod
 nadzorem uprawnionego przez Orange Polska pracownika na warunkach
 odpłatnych. Miejsca kolizji z urządzeniami teletechnicznymi należy zabezpieczyć
 lub przebudować zgodnie z warunkami technicznymi w oparciu o obowiązujące
 przepisy i normy Orange Polska S.A.
 Uzgodnienie ważne jest miesięcy.
 14.04/2016 dn. 30.03.2016

LEGENDA

- Proj. kabel YAKXS 4x35mm² rurze DVK ϕ 110
- Proj. słup z oprawą LED
- Proj. dobudowa oprawy LED na istn. słupie
- Proj. wymiana istn. oprawy na oprawę LED

Projektował:	Data: Marzec 2016	Pieczętka i podpis:	Rysunek nr 5
Investor: Gmina Węgierska Góra	PLAN PROJEKTOWANEGO OŚWIETLENIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I ULIC W MIEJSCOWOŚCI CIĘCINA PRZY UL. TARGOWEJ, ŚW. FLORIANA I ŚW. KATARZYN		
skala: 1:1000			