

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45431000-7 Kładzenie płytek
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń na świetlicę i klub seniora w ramach projektu "Wyrównywanie szans oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w Gminie Węgierska Górka"
ADRES INWESTYCJI : 34-350 Cisieć ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego 195
INWESTOR : Gmina Węgierska Górka
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Stasica upr. bud. nr 108/98/BB, 34-350 Żabnica ul. Spacerowa 4
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 12 grudzień 2017

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

VAT [V] 23,00 % R, M, S

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wtorek, 12 grudzień 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ŚWIETLICA				0,00
1.1	Roboty rozbiórkowe				0,00
1.2	Stolarka wewnętrzna				0,00
1.3	Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych				0,00
1.4	Malowanie ścian i sufitów, lamperia z tynku mozaikowego				0,00
1.5	Posadzka z płytek 60x60 cm				0,00
1.6	Instalacja elektryczna				0,00
1.7	Orurowanie dla instalacji niskoprądowych				0,00
1.8	Wymiana uchwytów grzejnikowych				0,00
2	KLUB SENIORA				0,00
2.1	Roboty rozbiórkowe				0,00
2.2	Posadzka z płytek 30x30 cm				0,00
2.3	Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych				0,00
2.4	Malowanie ścian i sufitów, płytki ściennie przy meblach				0,00
2.5	Instalacja elektryczna				0,00
2.6	Instalacja wod-kan				0,00
2.7	Wentylacja mechaniczna				0,00
2.8	Zabudowa kuchenna				0,00
	RAZEM netto				0,00
	VAT				0,00
	Razem brutto				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Adaptacja pomieszczeń na świetlicę i klub seniora w ramach projektu "Wyrównywanie szans oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w Gminie Węgierska Górka"					
1		ŚWIETLICA			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-03	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręconych	kpl.		
d.1.	1133-07				
1					
	pom.1	8+2	kpl.	10,000	
	pom.2	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	11,000
2	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłkowych z kloszem	kpl.		
d.1.	1134-01				
1					
	pom.2	5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR-W 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
d.1.	1122-06				
1					
	pom.1	4	szt.	4,000	
	pom.1	4	szt.	4,000	
				RAZEM	8,000
4	KNR-W 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
d.1.	1124-01				
1					
	pom.1	4	szt.	4,000	
	pom.1	4	szt.	4,000	
				RAZEM	8,000
5	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub pół-wpust - lamperia	m ²		
d.1.	0426-03				
1					
	pom.1	1,25*(7,2*2+10,9*2)	m ²	45,250	
	drzwi	-1,25*(1,65+2,15)	m ²	-4,750	
	komin	-1,25*2,0	m ²	-2,500	
		A (suma częściowa)			
	pom.2	1,25*(8,1*2+7,6*2)	m ²	38,000	
	drzwi	-1,25*(1,1+2,15)	m ²	39,250	
	ościerza	1,25*(0,5+0,5)	m ²	-4,062	
	drzwi pomiędzy pom. 1 i 2		m ²	1,250	
		B (suma częściowa)			
			m ²	36,438	
				RAZEM	74,438
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0353-05				
1					
	drzwi pomiędzy pom. 1 i 2	2,15*2,0	m ²	4,300	
				RAZEM	4,300
7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1.	0353-03				
1					
	okna podawcze pom.1	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
d.1.	0353-11				
1					
	okna podawcze pom.1	1,7+1,2	m	2,900	
				RAZEM	2,900
9	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05				
1					
	pom.2	8,1*7,6	m ²	61,560	
				RAZEM	61,560
10	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek - parkietu	m ²		
d.1.	0819-05				
1					
	pom.1	7,2*10,9+0,1*4,55-2,0*0,17	m ²	78,595	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	78,595
11	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1.	0804-07				
1					
	pom.1	7,2*10,9+0,1*4,55-2,0*0,17	m ²	78,595	
	drzwi pomię-	0,55*2,15	m ²	1,182	
	dzy pom. 1 i 2				
		A (suma częściowa)			
			m ²	79,777	
	pom.2	8,1*7,6	m ²	61,560	
				RAZEM	141,337
12	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	0701-05				
1					
	pom.1 - ko-	3,6*(0,17+2,0+0,17)	m ²	8,424	
	min				
				RAZEM	8,424
13	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	1202-09				
1					
	pom.1 - sufit	7,2*10,9-2,0*0,17	m ²	78,140	
	pom.1 - belki	7,2*(0,45+0,45)*4	m ²	25,920	
	(część pionowa)				
	pom.1 - ściany	3,6*(7,2+2,65+10,9*2)	m ²	113,940	
	pom.1 - ściany	-(1,65*2,0+2,15*2,0)	m ²	-7,600	
	drzwi				
	pom.1 - ściany	-3,6*2,0	m ²	-7,200	
	drzwi - komin				
		A (suma częściowa)			
			m ²	203,200	
	pom.2 - sufit	8,1*7,6	m ²	61,560	
	pom.2 - belki	7,6*(0,45+0,45)*3	m ²	20,520	
	(część pionowa)				
	pom.2 - ściany	3,6*(8,1*2+7,6*2)	m ²	113,040	
	pom.2 - ściany	-(1,1*2,1+2,15*2,0)	m ²	-6,610	
	drzwi				
	ościeża drzwi	0,55*2,0*2	m ²	2,200	
	pomiędzy				
	pom. 1 i 2				
		B (suma częściowa)			
			m ²	190,710	
				RAZEM	393,910
14	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km + opłata za składowanie na wysypisku	m ³		
d.1.	0109-11				
1					
		10,581	m ³	10,581	
				RAZEM	10,581
15	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	0109-12				
1					
		Krotność = 14			
		10,581	m ³	10,581	
				RAZEM	10,581
1.2	45421100-5	Stolarka wewnętrzna			
16	KNR-W 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.		
d.1.	0347-03				
2					
		2	gniazd.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR-W 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża ceramiczne o szer. 11,5 cm	m		
d.1.	0132-05				
2					
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
18	KNR-W 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
d.1.	0325-03				
2					
		2	szt.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2,000
19	KNR-W 2-02	Prowadnice do drzwi przesuwnych	kpl.		
d.1.	1024-03				
2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone (dwuskrzydłowe, zamyka- ne na klucz)	m ²		
d.1.	1024-02				
2		2,15*2,05	m ²	4,408	
				RAZEM	4,408
21	KNR-W 2-02	Montaż rolet z listew Pu-55 z zamkiem, napęd ręczny z linką	m ²		
d.1.	1038-01				
2		Obmiar dodatkowy 2	szt.		2,000
	pom. 1	1,5*0,6+1,0*0,6	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
22	KNR-W 2-02	Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm - skały wybuchowe i przeobrażeniowe - lada dwustronna o szerokości 45 cm, gr. 3 cm z granitu osadzona w oknie podawczym na murze	m		
d.1.	2119-03				
2		1,7+1,2	m	2,900	
	pom. 1				
				RAZEM	2,900
1.3	45430000-0	Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych			
23	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 100 - 01 - zabudowa łuku nad drzwiami (bez izolacji z wełny mineralnej)	m ²		
d.1.	2011-09				
3		2,15*0,55+2*2,15*0,4	m ²	2,902	
	drzwi pomiędzy pom. 1 i 2				
				RAZEM	2,902
24	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 75 - 101 (bez izolacji z wełny mineralnej)	m ²		
d.1.	2010-08				
3		4,55*3,6	m ²	16,380	
	pom. 1 - wyrównanie ściany pod ekran				
				RAZEM	16,380
25	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (bez izolacji z wełny mineralnej) - pion	m ²		
d.1.	2011-01				
3		1,25*(0,3+0,17)+0,3*0,17	m ²	0,638	
	pom. 1 - pion				
	CO	0,6*3,6	m ²	2,160	
	pom. 2 - pion				
	CO				
				RAZEM	2,798
26	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1510-03				
3		2,902+16,38+2,798	m ²	22,080	
				RAZEM	22,080
27	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1.	1510-04				
3		2,902+16,38+2,798	m ²	22,080	
				RAZEM	22,080
1.4	45450000-6	Malowanie ścian i sufitów, lamperia z tynku mozaikowego			
28	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1.	0711-03				
4		3,6*(0,17+2,0+0,17)	m ²	8,424	
	pom.1 - komin				
				RAZEM	8,424
29	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych	m ²		
d.1.	2011-05				
4		0,55*2,0*2	m ²	2,200	
	drzwi pomiędzy pom. 1 i 2				
				RAZEM	2,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.1. 4	KNR-W 2-02 2011-06	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na belkach i pasach stropowych	m ²		
	pom.1 - belki (część pionowa)	7,2*(0,45+0,45)*4	m ²	25,920	
	pom.1 - belki (część pozioma)	7,2*(0,3)*4	m ²	8,640	
	pom.2 - belki (część pionowa)	7,6*(0,45+0,45)*3	m ²	20,520	
	pom.2 - belki (część pozioma)	7,6*(0,3)*3	m ²	6,840	
				RAZEM	61,920
31 d.1. 4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
	pom.1 - sufit	7,2*10,9-2,0*0,17	m ²	78,140	
	pom.1 - belki (część pozioma)	-7,2*(0,3)*4	m ²	-8,640	
		A (suma częściowa)		-----	
	pom.2 - sufit	8,1*7,6	m ²	69,500	
	pom.2 - belki (część pozioma)	-7,6*(0,3)*3	m ²	61,560	
		B (suma częściowa)	m ²	-6,840	

			m ²	54,720	
				RAZEM	124,220
32 d.1. 4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	pom.1 - ściany	3,6*(7,2+2,65+10,9*2)	m ²	113,940	
	pom.1 - ściany - komin	3,6*(0,17+0,17)	m ²	1,224	
	pom.1 - ściany - drzwi	-(1,65*2,0+2,15*2,0)	m ²	-7,600	
		A (suma częściowa)		-----	
	pom.2 - ściany	3,6*(8,1*2+7,6*2)	m ²	107,564	
	pom.2 - ściany - drzwi	-(1,1*2,1+2,15*2,0)	m ²	113,040	
		B (suma częściowa)	m ²	-6,610	

			m ²	106,430	
				RAZEM	213,994
33 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie pionowe	m ²		
		2,2+61,92+124,22+213,994	m ²	402,334	
				RAZEM	402,334
34 d.1. 4	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu o wielkości kamienia 1,2 mm - lamperia o wys. 1,25 m	m ²		
	pom.1 drzwi	1,25*(7,2*2+10,9*2)	m ²	45,250	
	komin	-1,25*(1,65+2,15)	m ²	-4,750	
		1,25*(0,17+0,17)	m ²	0,425	
		A (suma częściowa)		-----	
	pom.2	1,25*(8,1*2+7,6*2)	m ²	40,925	
	drzwi	-1,25*(1,1+2,15)	m ²	39,250	
	ościerza	1,25*(0,5+0,5)	m ²	-4,062	
	drzwi pomiędzy pom. 1 i 2		m ²	1,250	
		B (suma częściowa)	m ²	-----	
				36,438	
				RAZEM	77,363

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.1. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		402,334-77,363	m ²	324,971	
				RAZEM	324,971
36 d.1. 4	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		402,334-77,363	m ²	324,971	
				RAZEM	324,971
37 d.1. 4	KNR-W 2-02 1517-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
	pom. 1	2*10,9+4*1,25	m	26,800	
	pom. 2	2*1,25	m	2,500	
				RAZEM	29,300
1.5	45431000-7	Posadzka z płytek 60x60 cm			
38 d.1. 5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na ostro	m ²		
	pom.1	7,2*10,9+0,1*4,55-2,0*0,17	m ²	78,595	
	drzwi pomiędzy pom. 1 i 2	0,55*2,15	m ²	1,182	
		A (suma częściowa)	m ²	79,777	
	pom.2	8,1*7,6	m ²	61,560	
				RAZEM	141,337
39 d.1. 5	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m ²		
		141,337	m ²	141,337	
				RAZEM	141,337
40 d.1. 5	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową gr. 3 mm oczka 15x15 cm	m ²		
	pom.1	7,2*10,9-2,0*0,17	m ²	78,140	
	drzwi pomiędzy pom. 1 i 2	0,55*2,15	m ²	1,182	
		A (suma częściowa)	m ²	79,322	
	pom.2	8,1*7,6	m ²	61,560	
				RAZEM	140,882
41 d.1. 5	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną (zaprawa klejowa elastyczna o podwyższonej wytrzymałości; płytki antypoślizgowe, odporne na zabrudzenia, układane na styk, o podwyższonej odporności na ścieranie, kolorystyka do uzgodnienia, gatunek pierwszy, kalibrowane)	m ²		
		140,882	m ²	140,882	
				RAZEM	140,882
42 d.1. 5	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej (zaprawa klejowa elastyczna o podwyższonej wytrzymałości; cokoliki odporne na zabrudzenia, układane na styk, kolorystyka do uzgodnienia, gatunek pierwszy, kalibrowane)	m		
	pom.1	(7,2*2+10,9*2+2*0,17)	m	36,540	
	drzwi	-(1,65+2,15)	m	-3,800	
		A (suma częściowa)	m	32,740	
	pom.2	(8,1*2+7,6*2)	m	31,400	
	drzwi pomiędzy pom. 1 i 2	0,55*2	m	1,100	
		B (suma częściowa)	m	32,500	
				RAZEM	65,240
1.6	45310000-3	Instalacja elektryczna			
43 d.1. 6	KNR 5-18 1204-01	Wypusty na wyłącznik 2-biegunowe 6A wykonywane przewodami ADYt układany mi w tynku w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt.		
	pom. 1	8	szt.	8,000	
	lampy sufitowe	2	szt.	2,000	
	naświetlacze	10	szt.	10,000	
	kinkiety				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		A (suma częściowa)	szt.	20,000	
	pom. 2 lampy sufitowe kinkiety	9	szt.	9,000	
		6	szt.	6,000	
		B (suma częściowa)	szt.	15,000	
				RAZEM	35,000
44	KNR 5-18 d.1. 1204-04 6	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A/Z wykonywane przewodami ADYt układanymi w tynku w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt.		
	pom. 1	10	szt.	10,000	
	pom. 2	10	szt.	10,000	
				RAZEM	20,000
45	KNR 5-18 d.1. 1204-04 6 analiza indywidualna pom. 1	Wypusty na gniazdo siłowe 16A/Z wykonywane przewodami YDY 5x4 mm2 układanymi w tynku w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR-W 5-08 d.1. 0502-05 6	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
	pom. 1 lampy sufitowe naświetlacze kinkiety	8	kpl.	8,000	
		2	kpl.	2,000	
		10	kpl.	10,000	
	pom. 2 lampy sufitowe kinkiety	9	kpl.	9,000	
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	35,000
47	KNR-W 5-08 d.1. 0504-04 6	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych - lampy sufitowe (plafony z dwoma żarówkami ledowymi)	kpl.		
	pom. 1 lampy sufitowe	8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
48	KNR-W 5-08 d.1. 0504-04 6	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych - kinkiety (plafony z jedną żarówką ledową)	kpl.		
	pom. 1 kinkiety	10	kpl.	10,000	
	pom. 2 kinkiety	6	kpl.	6,000	
				RAZEM	16,000
49	KNR-W 5-08 d.1. 0504-04 6	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych - naświetlacze halogenowe	kpl.		
	pom. 1 naświetlacze	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
50	KNR-W 5-08 d.1. 0511-04 6	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - przelotowych (oprawy rastrowe LED o długości 120 cm z dwoma świetlówkami 18W)	kpl.		
	pom. 2 lampy sufitowe	9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
51	KNR-W 5-08 d.1. 0901-03 6	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR-W 5-08 d.1. 0901-01 6	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,000
53 d.1. 6	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar 35+20-1	pomiar pomiar	 54,000	
				RAZEM	54,000
54 d.1. 6	KNR-W 5-08 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.1. 6	KNR-W 5-08 0902-04	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny 35+20+1-1	pomiar pomiar	 55,000	
				RAZEM	55,000
56 d.1. 6	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.7	45310000-3	Orurowanie dla instalacji niskoprądowych			
57 d.1. 7	KNR-W 4-03 1001-24	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKL28, RS-P29, RS37 o śr.do 47 mm w betonie pom. 2 - pod kable rzutnika pom. 1 - pod kable rzutnika	m m m	 5,000 5,000	
				RAZEM	10,000
58 d.1. 7	KNR-W 4-03 1001-23	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKL28, RS-P29, RS37 o śr.do 47 mm w cegle pom. 2 - pod kable TV pom. 2 - pod kable rzutnika pom. 1 - pod kable rzutnika	m m m m	 2,500 5,000 5,000	
				RAZEM	12,500
59 d.1. 7	KNR-W 5-08 0107-02	Rury winidurkowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach pom. 2 - pod kable TV pom. 2 - pod kable rzutnika pom. 1 - pod kable rzutnika	m m m m	 2,500 10,000 10,000	
				RAZEM	22,500
60 d.1. 7	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 10,0+12,5	m m	 22,500	
				RAZEM	22,500
1.8	45331100-7	Wymiana uchwytów grzejnikowych			
61 d.1. 8	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego (demontaż i ponowny montaż tych samych grzejników. Należy policzyć dostawę nowych uchwytów grzejnikowych) pom.1	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
62 d.1. 8	KNR-W 4-02 0515-03	Wymiana grzejnika aluminiowego członowego; Do 20 elementów. (demontaż i ponowny montaż tych samych grzejników. Należy policzyć dostawę nowych uchwytów grzejnikowych) pom.1 pom.2	kpl. kpl. kpl.	 1,000 2,000	
				RAZEM	3,000
2		KLUB SENIORA			
2.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
63 d.2. 1	KNR-W 4-01 0819-05 zaplecze świetlica - przy piecu	Rozebranie posadzek - paneli podłogowych 1,5*4,0 3,5*2,0	m ² m ² m ²	 6,000 7,000	
				RAZEM	13,000
64 d.2. 1	KNR-W 4-01 0701-05 analiza indy- widualna zaplecze	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - tynk mozaikowy 0,6*(0,6+4,0)	m ² m ²	 2,760	
				RAZEM	2,760
65 d.2. 1	KNR 4-01 0426-04 zaplecze	Rozebranie obicia zabudowy pionu z płyt G-K 0,6*3,0	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
66 d.2. 1	KNR-W 4-01 0109-11 panele tynk mozaiko- wy płyty G-K	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km + opłata za składowanie na wysypisku 13,0*0,01 2,76*0,005 1,8*0,015	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,130 0,014 0,027	
				RAZEM	0,171
67 d.2. 1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 14 0,171	m ³ m ³	 0,171	
				RAZEM	0,171
2.2	45431000-7	Posadzka z płytek 30x30 cm			
68 d.2. 2	NNRNKB 202 1136-01 analiza indy- widualna świetlica - przy piecu	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych (bez listew przypodłogowych, policzyć montaż listew dylatacyjnych ok. 5,5 m) 3,5*2,0	m ² m ²	 7,000	
				RAZEM	7,000
69 d.2. 2	KNR-W 4-01 0815-08 analiza indy- widualna świetlica	Wymiana listew przyściennych (nowe listwy drewniane lakierowane, mocowane na kołkach rozporowych) 9,0*2+13,25*2	m m	 44,500	
				RAZEM	44,500
70 d.2. 2	KNR 0-12II 1118-01 zaplecze	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłó- ża (zaprawa klejowa-sucha mieszanka elastyczna o podwyższonej wytrzymałoś- ci) 1,5*4,0	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
71 d.2. 2	KNR-W 2-02 1111-03 zaplecze	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra- wie klejowej układane metodą regularną zaprawa klejowa elastyczna o podwyż- szonej wytrzymałości; płytki antypoślizgowe, odporne na zabrudzenia, układane na styk, o podwyższonej odporności na ścieranie, kolorystyka do uzgodnienia, gatunek pierwszy, kalibrowane) 1,5*4,0	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
72 d.2. 2	KNR 0-12II 1119-01 zaplecze	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek o wys. 10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża (zaprawa klejowa-sucha mie- szanka elastyczna o podwyższonej wytrzymałości) 1,5+4,0	m m	 5,500	
				RAZEM	5,500
73 d.2. 2	KNR-W 2-02 1115-02 zaplecze	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej (zaprawa klejowa elastyczna o podwyższonej wytrzymałości; cokoliki odporne na zabrudzenia, układane na styk, kolorystyka do uzgodnienia, gatunek pierwszy, kalibrowane) 1,5+4,0	m m	 5,500	
				RAZEM	5,500
2.3	45430000-0	Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (bez izolacji z wełny mineralnej) - pionowy	m ²		
d.2.	2011-01				
3	zaplecze	0,6*3,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
2.4	45450000-6	Malowanie ścian i sufitów, płytki ściennie przy meblach			
75	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią (zakryć całą podłogę z paneli folią budowlaną czarną gr. 0,2 mm)	m ²		
d.2.	1216-01				
4	świetlica	9,0*13,25	m ²	119,250	
				RAZEM	119,250
76	KNR AT-05	Rusztowania stojakowe sufitowe o rozstawie stojaków 2,57 m i wys. do 6 m	m ²		
d.2.	1658-02				
4	świetlica - sufit	9,0*13,25	m ²	119,250	
				RAZEM	119,250
77	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2.	1204-08				
4	zaplecze - sufit	4,25*7,0	m ²	29,750	
	zaplecze - ściany	1,55*(4,25*2+7,0*2)	m ²	34,875	
	świetlica - sufit	9,0*13,25	m ²	119,250	
	świetlica - ściany	2,8*(9,0*2+13,25*2)	m ²	124,600	
				RAZEM	308,475
78	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2.	1204-02				
4	zaplecze - ściany	1,55*(4,25*2+7,0*2)	m ²	34,875	
	świetlica - ściany	2,8*(9,0*2+13,25*2)	m ²	124,600	
				RAZEM	159,475
79	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2.	1204-01				
4	zaplecze - sufit	4,25*7,0	m ²	29,750	
	świetlica - sufit	9,0*13,25	m ²	119,250	
				RAZEM	149,000
80	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (zaprawa klejowa-sucha mieszanka elastyczna o podwyższonej wytrzymałości)	m ²		
d.2.	0829-01				
4	zaplecze	0,6*(0,6+4,0)	m ²	2,760	
				RAZEM	2,760
81	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej (zaprawa klejowa-sucha mieszanka elastyczna o podwyższonej wytrzymałości)	m ²		
d.2.	0840-05				
4	zaplecze	0,6*(0,6+4,0)	m ²	2,760	
				RAZEM	2,760
2.5	45310000-3	Instalacja elektryczna			
82	KNR 5-18	Wypusty na wyłącznik 2-biegunowe 6A wykonywane przewodami ADYt układanymi w tynku w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt.		
d.2.	1204-01				
5	zaplecze - okap kuchenny	1	szt.	1,000	
	zaplecze - oświetlenie podmeblowe	1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
83	KNR 5-18	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A/Z wykonywane przewodami ADYt układanymi w tynku w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt.		
d.2.	1204-04				
5					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	zaplecze - za- budowa meblowa	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
84 d.2. 5	KNR-W 5-08 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych - lampy podmeblowe ledowe	kpl.		
	zaplecze	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
85 d.2. 5	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.2. 5	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
		2+3-1	pomiar	4,000	
				RAZEM	4,000
87 d.2. 5	KNR-W 5-08 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.2. 5	KNR-W 5-08 0902-04	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny	pomiar		
		2+3-1	pomiar	4,000	
				RAZEM	4,000
89 d.2. 5	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.2. 5	analiza indywidualna	Wymiana świetlówek w lampach sufitowych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2.6	45332000-3	Instalacja wod-kan			
91 d.2. 6	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - dwukomorowy z ociekaczem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.2. 6	KNR-W 4-02 0211-04	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.2. 6	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2,0	m	2,000	
				RAZEM	2,000
94 d.2. 6	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.2. 6	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody - przepływowy elektryczny ogrzewacz wody	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.2. 6	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
97 d.2. 6	KNR-W 2-15 0135-04	Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
98 d.2. 6	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
99 d.2. 6	KNR-W 4-02 0118-03	Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 25 mm o połączeniach zgrzewanych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
100 d.2. 6	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 2+2	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
101 d.2. 6	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieskalnych - (50% rur stabi)	m		
		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
102 d.2. 6	KNR 0-35 0129-03	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 4 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm	m		
		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
103 d.2. 6	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieskalnych	m		
		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
104 d.2. 6	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieskalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		Obmiar dodatkowy	prób.		2,000
		2			
		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
105 d.2. 6	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2,0	m	2,000	
				RAZEM	2,000
106 d.2. 6	KNR-W 4-01 0326-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		2,0	m	2,000	
				RAZEM	2,000
2.7	45331200-8	Wentylacja mechaniczna			
107 d.2. 7	KNR AT-17 0103-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w cegle	cm		
	Wentylacja z okapu	1*40,0	cm	40,000	
				RAZEM	40,000
108 d.2. 7	KNR-W 2-15 0208-04	Rurociągi z wentylacyjne o śr. 125 mm na ścianach - rury wentylacyjne z tworzywa sztucznego w kolorze białym	m		
	Wentylacja z okapu	3,0	m	3,000	
				RAZEM	3,000
109 d.2. 7	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (kratki montowane na zewnątrz budynku z tworzywa o śr. 125 mm)	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Wentylacja z okapu	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
110 d.2. 7	KNR-W 2-17 0141-05	Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 3200 mm - okap kuchenny o szer. 60 cm ze stali nierdzewnej wolnowiszący z oświetleniem i wentylatorem 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.8	45450000-6	Zabudowa kuchenna			
111 d.2. 8	KNR-W 2-02 1030-01	Szafki kuchenne zlewozmywakowe "80" z blatem 0,8*0,85	m ² m ²	 0,680	
				RAZEM	0,680
112 d.2. 8	KNR-W 2-02 1030-02	Szafki kuchenne stojące jednodrzwiowe z szufladą pod zabudowę pieca elektrycznego "60" z blatem 0,6*0,85	m ² m ²	 0,510	
				RAZEM	0,510
113 d.2. 8	KNR-W 2-02 1030-02	Szafki kuchenne stojące jednodrzwiowe z szufladą i półkami zamykane "60" z blatem 3*0,6*0,85	m ² m ²	 1,530	
				RAZEM	1,530
114 d.2. 8	KNR-W 2-02 1030-02	Szafki kuchenne stojące jednodrzwiowe z półkami otwarte (szaka ścieta w narożniku) "50" z blatem 0,5*0,85	m ² m ²	 0,425	
				RAZEM	0,425
115 d.2. 8	KNR-W 2-02 1030-05	Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe "80" nad zlewem z ociekaczem i półkami zamykane 0,8*0,7	m ² m ²	 0,560	
				RAZEM	0,560
116 d.2. 8	KNR-W 2-02 1030-04	Szafki kuchenne wiszące jednodrzwiowe "60" z półkami zamykane 4*0,6*0,7	m ² m ²	 1,680	
				RAZEM	1,680
117 d.2. 8	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia elektryczna 4-palnikowa z piekarnikiem ze stali nierdzewnej do zabudowy 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bateria zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
2.	blachowkręty	szt.	405,9600		405,9600	0,00	0,00	
3.	cegła budowlana pełna	szt.	24,0000		24,0000	0,00	0,00	
4.	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	43,8048		43,8048	0,00	0,00	
5.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	kg	2,0700		2,0700	0,00	0,00	
6.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	4,6000		4,6000	0,00	0,00	
7.	drzwi drewniane dwuskrzydłowe przesuwane-kompletne	m ²	4,4080		4,4080	0,00	0,00	
8.	dwuzłączki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
9.	elementy ze skał wybuchowych i przeobrażeniowych	m	2,9580		2,9580	0,00	0,00	
10.	farba emulsyjna	dm ³	230,5675		230,5675	0,00	0,00	
11.	farba ftalowa nawierzchniowa	dm ³	0,4102		0,4102	0,00	0,00	
12.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0,4102		0,4102	0,00	0,00	
13.	folia polietylenowa	m ²	161,8222		161,8222	0,00	0,00	
14.	gips budowlany szpachlowy	t	1,3497		1,3497	0,00	0,00	
15.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	92,5425		92,5425	0,00	0,00	
16.	gips szpachlowy	t	0,0260		0,0260	0,00	0,00	
17.	gniazda siłowe16A/Z	szt.	1,0200		1,0200	0,00	0,00	
18.	gniazda wtyczkowe bakelitowe 2 biegunowe 10 A/ Z pt	szt.	23,4600		23,4600	0,00	0,00	
19.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,1050		0,1050	0,00	0,00	
20.	gwoździe stalowe okrągłe gołe	kg	4,2670		4,2670	0,00	0,00	
21.	haczki sufitowe	kg	0,3034		0,3034	0,00	0,00	
22.	kinkiety (plafony z jedną żarówką ledową)	szt.	16,0000		16,0000	0,00	0,00	
23.	klej winylowy	kg	0,7700		0,7700	0,00	0,00	
24.	kołki do wstrzeliwania	szt.	96,9528		96,9528	0,00	0,00	
25.	kołki kotwiące	szt.	70,0000		70,0000	0,00	0,00	
26.	kołki rozporowe do listew przypodłogowych	szt.	44,5000		44,5000	0,00	0,00	
27.	kratki wentylacyjne ściennie o śr. 125 mm montowane na zewnątrz budynku	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
28.	kształtki cokołowe podłogowe (odporne na zabrudzenia, układane na styk, kolorystyka do uzgodnienia, gatunek pierwszy, kalibrowane)	m	72,1548		72,1548	0,00	0,00	
29.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt.	3,8200		3,8200	0,00	0,00	
30.	kształtki wentylacyjne z tworzywa sztucznego w kolorze białym o śr. 125 mm	szt.	2,0700		2,0700	0,00	0,00	
31.	kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	szt.	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
32.	kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
33.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	7,4800		7,4800	0,00	0,00	
34.	kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm	szt.	1,2000		1,2000	0,00	0,00	
35.	kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60	m	5,9491		5,9491	0,00	0,00	
36.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	9,4259		9,4259	0,00	0,00	
37.	kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60	m	33,5790		33,5790	0,00	0,00	
38.	kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60	m	2,2055		2,2055	0,00	0,00	
39.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	3,4945		3,4945	0,00	0,00	
40.	kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60	m	12,4488		12,4488	0,00	0,00	
41.	kuchnia elektryczna 4-palnikowa z piekarnikiem ze stali nierdzewnej do zabudowy	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
42.	lampy podmeblowe ledowe	szt.	3,0000		3,0000	0,00	0,00	
43.	lampy sufitowe (plafony z dwoma żarówkami ledowymi)	szt.	8,0000		8,0000	0,00	0,00	
44.	listwy dylatacyjne	m	5,5000		5,5000	0,00	0,00	
45.	listwy przypodłogowe drewniane lakierowane	m	46,7250		46,7250	0,00	0,00	
46.	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm	szt.	8,0000		8,0000	0,00	0,00	
47.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	8,6660		8,6660	0,00	0,00	
48.	nadproża prefabrykowane - ceramiczne o szer. 11,5 cm	m	2,5500		2,5500	0,00	0,00	
49.	naświetlacz halogenowy	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
50.	odgałęźnik instalacyjny natynkowo-wtykowy do 4x2.5 mm ²	szt.	1,9300		1,9300	0,00	0,00	
51.	okap kuchenny o szer. 60 cm ze stali nierdzewnej wolnowiązący z oświetleniem i wentylatorem	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
52.	opła za składowanie gruzu na wysypisku	m ³	10,7520		10,7520	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
53.	oprawy rastrowe LED o długości 120 cm z dwoma świetłówkami 18W	szt.	9,0000		9,0000	0,00	0,00	
54.	otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folią gr. 4 mm do rurociągów 22 mm	m	6,3000		6,3000	0,00	0,00	
55.	panele podłogowe	m ²	7,2800		7,2800	0,00	0,00	
56.	papier ścierny	m ²	0,0674		0,0674	0,00	0,00	
57.	piasek do zapraw	m ³	0,4229		0,4229	0,00	0,00	
58.	piasek do zapraw	m ³	0,2241		0,2241	0,00	0,00	
59.	płytki podłogowe z kamieni sztucznych 30x30 cm (antypoślizgowe, odporne na zabrudzenia, układane na styk, o podwyższonej odporności na ścieranie, kolorystyka do uzgodnienia, gatunek pierwszy, kalibrowane)	m ²	6,2400		6,2400	0,00	0,00	
60.	płytki podłogowe z kamieni sztucznych 60x60 cm (antypoślizgowe, odporne na zabrudzenia, układane na styk, o podwyższonej odporności na ścieranie, kolorystyka do uzgodnienia, gatunek pierwszy, kalibrowane)	m ²	147,9261		147,9261	0,00	0,00	
61.	płytki ściennie	m ²	2,8980		2,8980	0,00	0,00	
62.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm	m ²	24,7464		24,7464	0,00	0,00	
63.	półfajki porcelanowe do rur śr. 13.5 mm	szt.	39,9600		39,9600	0,00	0,00	
64.	preparat gruntujący wzmacniający podłoże	dm ³	88,5135		88,5135	0,00	0,00	
65.	pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	kg	1,5370		1,5370	0,00	0,00	
66.	prowadnice dolne do drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
67.	prowadnice górne do drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
68.	przepływowy elektryczny ogrzewacz wody	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
69.	przewody ADYt 3x2.5 mm2	m	470,6000		470,6000	0,00	0,00	
70.	przewody YDY 5x4 mm2	m	24,9600		24,9600	0,00	0,00	
71.	puszki końcowe śr. 55 mm	szt.	62,2200		62,2200	0,00	0,00	
72.	puszki odgałęźne do przewodów nt 4 zaciskowe do 2.5 mm2	szt.	77,4700		77,4700	0,00	0,00	
73.	rolety na napęd ręczny z linką	m ²	1,6500		1,6500	0,00	0,00	
74.	rozcieńczalnik	dm ³	0,1787		0,1787	0,00	0,00	
75.	rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	m	3,1500		3,1500	0,00	0,00	
76.	rury PCV przepustowe o śr. 50 mm	m	0,2800		0,2800	0,00	0,00	
77.	rury wentylacyjne z tworzywa sztucznego w kolorze białym o śr. 125 mm	m	3,0900		3,0900	0,00	0,00	
78.	rury winidurowe o śr. 28 mm	m	23,4000		23,4000	0,00	0,00	
79.	rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	m	3,3000		3,3000	0,00	0,00	
80.	rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm stabi	m	3,3000		3,3000	0,00	0,00	
81.	rury z polipropylenu śr.20 mm	m	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
82.	siatka stalowa zgrzewana gr. 3 mm oczka 15x15 cm	m ²	147,9261		147,9261	0,00	0,00	
83.	szafy kuchenne stojące - z szufladą i półkami zamykane "60" z blatem	m ²	1,5300		1,5300	0,00	0,00	
84.	szafy kuchenne stojące - pod zlewozmywak "80" z blatem	m ²	0,6800		0,6800	0,00	0,00	
85.	szafy kuchenne stojące - z półkami otwarte (szaka ścieta w narożniku) "50" z blatem	m ²	0,4250		0,4250	0,00	0,00	
86.	szafy kuchenne stojące - z szufladą pod zabudowę pieca elektrycznego "60" z blatem	m ²	0,5100		0,5100	0,00	0,00	
87.	szafy kuchenne wiszące "60" z półkami zamykane	m ²	1,6800		1,6800	0,00	0,00	
88.	szafy kuchenne wiszące "80" nad zlewem z ociekaczem i półkami zamykane	m ²	0,5600		0,5600	0,00	0,00	
89.	środek gruntujący - podkład pod tynk mozaikowy	dm ³	11,6044		11,6044	0,00	0,00	
90.	świetlówki	szt.	10,0000		10,0000	0,00	0,00	
91.	świetlówki LED 18W	szt.	18,7200		18,7200	0,00	0,00	
92.	taśma klejąca z folii PVC szer. 50 mm	m	0,2730		0,2730	0,00	0,00	
93.	taśma spoinowa	m	46,6769		46,6769	0,00	0,00	
94.	taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm gr. 2 mm	m	0,0600		0,0600	0,00	0,00	
95.	trójniki PCV kanalizacji wewnętrznej o śr. 50 mm	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
96.	trójniki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
97.	uchwyty do grzejników członowych	szt.	3,0000		3,0000	0,00	0,00	
98.	uchwyty do grzejników płytowych	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
99.	uchwyty do rur wentylacyjnych o śr. 125 mm	szt.	2,4000		2,4000	0,00	0,00	
100.	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt.	4,0000		4,0000	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
101.	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	8,5800		8,5800	0,00	0,00	
102.	wapno suchogaszone	t	0,3466		0,3466	0,00	0,00	
103.	wapno suchogaszone	kg	55,5984		55,5984	0,00	0,00	
104.	wapno suchogaszone	kg	2,6800		2,6800	0,00	0,00	
105.	wiertło diamentowe	szt.	0,0360		0,0360	0,00	0,00	
106.	woda	m ³	0,8778		0,8778	0,00	0,00	
107.	woda	m ³	0,0169		0,0169	0,00	0,00	
108.	woda	m ³	0,1160		0,1160	0,00	0,00	
109.	wyłączniki bakelitowe 2 biegunowe 6 A pt	szt.	37,7400		37,7400	0,00	0,00	
110.	zamek baskwilowy do rolet	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
111.	zaprawa - tynk mozaikowy o gr. ziarna 1,2 mm	kg	255,2979		255,2979	0,00	0,00	
112.	zaprawa cementowa M 12	m ³	5,9421		5,9421	0,00	0,00	
113.	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	32,3150		32,3150	0,00	0,00	
114.	zaprawa klejąca	kg	2,6400		2,6400	0,00	0,00	
115.	zaprawa klejowa-sucha mieszanka (elastyczna o podwyższonej wytrzymałości)	kg	538,5513		538,5513	0,00	0,00	
116.	zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
117.	zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	szt	0,4000		0,4000	0,00	0,00	
118.	zawory umywalkowe stojące mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	szt	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
119.	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	szt	0,4000		0,4000	0,00	0,00	
120.	zlewozmywaki ze stali nierdzewnej - dwukomorowy z ociekaczem	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
121.	złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
122.	złączki do rur winidurowych o śr. 28 mm	szt.	9,2250		9,2250	0,00	0,00	
123.	złączki PCV kanalizacji wewnętrznej 2 kielichowe o śr. 50 mm	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
124.	złączki porcelanowe świecznikowe 2 biegunowe	szt.	30,4880		30,4880	0,00	0,00	
125.	żarówki ledowe	szt.	39,5200		39,5200	0,00	0,00	
126.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	0,3770	0,00	0,00
2.	mieszarka do zapraw	m-g	1,6093	0,00	0,00
3.	rusztowania stojakowe sufitowe o rozstawie stojaków 2,57 m	m-g	11,5076	0,00	0,00
4.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,1700	0,00	0,00
5.	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0,0006	0,00	0,00
6.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	8,3866	0,00	0,00
7.	samochód skrzyniowy	m-g	0,7000	0,00	0,00
8.	środek transportowy	m-g	9,1776	0,00	0,00
9.	środek transportowy	m-g	0,8046	0,00	0,00
10.	środek transportowy	m-g	0,2479	0,00	0,00
11.	środek transportowy'	m-g	0,0981	0,00	0,00
12.	środek transportu	m-g	0,3782	0,00	0,00
13.	wiertnica o mocy do 3 kW	m-g	0,7600	0,00	0,00
14.	wyciąg	m-g	24,9905	0,00	0,00
15.	wyciąg	m-g	1,2156	0,00	0,00
16.	wyciąg	m-g	0,6189	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł