

Wykonanie przepustu kablowego pod jezdnią

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 5 0724/02		Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kategorii III-IV	m3	3,00
2	KNNR 5 0725/01		Wykonanie ściany oporowej w gotowym wykopie z 1 płyty przejazdowej o sile nacisku do 25t	ścianę	1,00
3	KNNR 5 0723/03		Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - za pierwszą rurę o średnicy do 150mm	m	10,00