

Węgierska Górka 16.02.2018 r.

OS.271.4.2018

**Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia .**

Dotyczy : Przebudowy układu drogowego w ciągu drogi nr 596048S wraz z obiektem mostowym w gminie Węgierska Górka.

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) Wójt Gminy, ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

1.Czy Zamawiający posiada ostateczne pozwolenie na budowę? Jeżeli tak to Wykonawca prosi o udostępnienie skanu na stronie internetowej.

Odpowiedź: TAK

2.Czy Zamawiający posiada Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia? Jeżeli tak to Wykonawca prosi o udostępnienie skanu na stronie internetowej.

Odpowiedź: TAK

3.Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z gestorami sieci urządzeń obcych podwieszonych do mostu (kanalizacja sanitarna, wodociąg itd.)? Jeżeli tak to Wykonawca prosi o udostępnienie skanu na stronie internetowej.

Odpowiedź : TAK

4.Czy Zamawiający posiada zgodę RZGW na wejście w teren i wykonanie przedmiotowych robót? Jeżeli tak to Wykonawca prosi o udostępnienie skanu na stronie internetowej.

Odpowiedź: TAK

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania na obiekcie desek gzymsowych standardowej wysokości h=55cm lub 60cm, czy będzie bezwzględnie wymagać wykonania droższych desek gzymsowych wysokości h=70cm?

Odpowiedź: **Deska gzymsowa powinna wystawać min.10 cm poniżej dolnej krawędzi płyty pomostowej**

7.Wykonawca prosi o potwierdzenie pozycji przedmiarowej nr76 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.” Zdaniem Wykonawcy obmiar 45m2 jest nieprawidłowy.

Odpowiedź: **Przez analogię do poz. nr 75 powinno być 455 m2**

8.Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umocnienia skarp z kostki kamiennej na np. umocnienie płytą ażurową?

Odpowiedź: **NIE**

9.Czy Zamawiający potwierdza, iż zgodnie pozycją przedmiarową nr68 „Wykonanie i montaż prefabrykatów betonowych sprężonych - belki prefabrykowane typu "T24" wydłużone do 29 m” należy wykonać modyfikację belki T24 polegającą na wydłużeniu belki z T24 do T29?

Odpowiedź: **Powinna być belka T27 modyfikowana do T29**

10.Czy Zamawiający potwierdza i będzie bezwzględnie wymagał wykonania pali żelbetowych wierconych średnicy dn=1000mm, długości L=10,0m, czy też dopuszcza możliwość wykonania innego typu posadowienia obiektu, spełniającego warunki SGN i SGU?

Odpowiedź: **TAK**

11.Czy pozycja przedmiarowa nr57 „Przygotowanie zbrojenia na budowie – podpory” 41,47t zawiera zbrojenie pali żelbetowych? Jeżeli tak to proszę o informację jaka to jest wartość.

Odpowiedź: **Pozycja nr 52 dotyczy pali żelbetowych**

12.Czy pozycja przedmiarowa nr59 „Przygotowanie zbrojenia na budowie – ustrój nośny” 61,50t zawiera zbrojenie poprzecznic (przęsłowych i podporowych)? Jeżeli tak to proszę o informację jaka to jest wartość.

Odpowiedź: **Pozycja zawiera zbrojenie poprzecznic. Wartość na podstawie projektu wykonawczego.**

13.Czy pozycja przedmiarowa nr62 „Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - beton B35 (C30/37)- podpory” 377m3 zawiera beton pali fundamentowych? Jeżeli tak to proszę o informację jaka to jest wartość.

Odpowiedź: **Pozycja nr 52 dotyczy pali żelbetowych**

14.Czy pozycja przedmiarowa nr62 „Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - beton B35 (C30/37)- płyty zespalające” 410m3 zawiera beton poprzecznic (przęsłowych i podporowych)? Jeżeli tak to proszę o informację jaka to jest wartość.

Odpowiedź: **Pozycja zawiera beton przecznic. Wartość na podstawie projektu wykonawczego**

15.Czy Zamawiający potwierdza i będzie bezwzględnie wymagał zabezpieczenia antykorozyjnego kotew kap chodnikowych?

Odpowiedź: **TAK**

16.Czy elementy betonowe w części widocznej podlegają zabezpieczeniu przed czynnikami atmosferycznymi? Jeżeli tak to proszę o informację jakiego typu ma to być zabezpieczenie.

Odpowiedź: **Zgodnie z STWiORB**

17.Wykonawca prosi o informację, czy ścianka szczelna $h=6,0m$ zgodnie z pozycją nr51 jest ścianką technologiczną, do odzysku po zakończeniu robót, czy traconą?

Odpowiedź: **W zależności od technologii wykonania podpór**

18.Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rozpiętości przęseł?

Odpowiedź: **Obiekt ma być zgodny z pozwoleniem na budowę**

19.Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ilości przęseł?

Odpowiedź: **Obiekt ma być zgodny z pozwoleniem na budowę**

20.Czy Zamawiający dopuszcza zmianę długości płyty pomostowej/ustroju nośnego?

Odpowiedź: **Obiekt ma być zgodny z pozwoleniem na budowę**

21.Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany usytuowania podpór mostu?

Odpowiedź: **Obiekt ma być zgodny z pozwoleniem na budowę**

22.Czy dla przedmiotowego mostu należy wykonać próbne obciążenie (statyczne dynamiczne)?

Odpowiedź: **Zgodnie z STWiORB**

23.Czy Zamawiający potwierdza i będzie bezwzględnie wymagał wykonania fundamentów mostu drogowego w osłonie ścianek szczelnych?

Odpowiedź: **W zależności od technologii wykonania podpór**

24.Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie obliczeń posadowienia obiektu.

Odpowiedź: **Nie ma takiej potrzeby. Obiekt ma być zgodny z pozwoleniem na budowę.**

25.Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie reakcji (charakterystycznych lub obliczeniowych) z przęsła na filar i z przęsła na przyczółek.

Odpowiedź: **Nie ma takiej potrzeby. Nośności łożysk zostały podane**

26. Proszę o informację czy podane nośności łożysk „V” są charakterystyczne czy obliczeniowe?

Odpowiedź: **Są to reakcje obliczeniowe**

27. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie nośności poziomych łożysk „H”

Odpowiedź: **wg. projektu wykonawczego, zgodnie z schematem łożyskowania**

28. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie schematu ułożyskowania.

Odpowiedź: **Elementy projektu wykonawczego.**

29. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pozostawienia elementów istniejących fundamentów przyczółków filarów istniejącego mostu, pod warunkiem że nie będą one kolidować z nowoprojektowaną infrastrukturą?

Odpowiedź: **Obiekt ma być zgodny z pozwoleniem na budowę.**

30. Czy Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę MOST KOMPLEKS Rafał Pik?

Odpowiedź: **TAK**

31. Czy kosztorys inwestorski należy wykonać na podstawie załączonych do przetargu przedmiarów?

Odpowiedź: **TAK**

32. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z SST 13.01.00 dla betonów konstrukcyjnych nasiąkliwość nie może być większa niż 4%

Odpowiedź: **Dopuszcza się nie więcej niż 5%**

33. Czy kosztorys ofertowy należy dołączyć do oferty czy jest wymagany dopiero przed podpisaniem umowy? Jeśli kosztorys należy dołączyć razem z ofertą to czy należy go wykonać na podstawie przedmiaru, który udostępnił Zamawiający? Jeśli tak co w przypadku jeśli wykonawca zweryfikuje ilość materiałów podaną w przedmiarach lub doda pozycję, których nie ujęto w przedmiarach a należy wykonać. W jaki sposób uwzględnić takie różnice?

Odpowiedź: **Kosztorysy ofertowe należy dołączyć do oferty i sporządzić je na podstawie przedmiarów robót.**

34. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zmian i optymalizacji w Projekcie Wykonawczym, które będą nieistotnymi odstępzeniami od zatwierdzonego projektu budowlanego ?

Odpowiedź. **Dopuszcza się optymalizację po potwierdzeniu przez projektanta że są to zmiany nieistotne**

35.W której pozycji kosztorysowej wykonawca ma uwzględnić koszty wykonania kładki zastępczej nad rzeka Soła ?

Odpowiedź: **Kładka zastępcza nie jest uwzględniona w pozycji kosztorysowej. Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i zapisem w SIWZ jej wykonanie leży po stronie wykonawcy, jej wykonanie należy uwzględnić w ofercie.**

36.W której pozycji kosztorysowej wykonawca ma uwzględnić wykonanie kanału technologicznego na przejście kabla energetycznego zasilającego Beskid-Ekosystem sp. z o. o, ul. Graniczna 1, Cięcina ?

Odpowiedź: **Kabel technologiczny pod drogą jest uwzględniony w kosztorysie dotyczącym części elektrycznej.**

37.W której pozycji kosztorysowej wykonawca ma uwzględnić wykonanie pełnej dokumentacji wykonawczej dla przedmiotowego projektu budowlanego ?

Odpowiedź. **Dokumentacja wykonawcza nie jest uwzględniona w pozycji kosztorysowej Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i zapisem w SIWZ jej wykonanie leży po stronie wykonawcy i należy ja uwzględnić w ofercie.**

38.Proszę o udostępnienie przekroju lub opisu konstrukcji nawierzchni na moście (przekrój B-B jest niekompletny) i potwierdzenie czy jest on zgodny z przedmiarem tj. 5 cm w-wy wiążącej i 4 cm w-wy ścieralnej ?

Odpowiedź: **Most: 4cm w-wa ścieralna, 5 cm w-wa wiążąca**

39.Czy obmiar z poz.76d3.5 jest poprawny?(powinno być 455m²)

Odpowiedź. **poprzez analogię do pozycji powyżej powinno być 455 m²**

40.Zgodnie z projektem nawierzchnia na dojazdach ma mieć konstrukcję 5+(+15+25 cm w przedmiarze mamy 7 cm podbudowy asfaltowej na powierzchni 475 m² oraz w-wa wiążąca 498 m² gr.7 cm - proszę o wyjaśnienie rozbieżności ?

Odpowiedź. **Wartość 489 m² dot. warstwy wyrównawczej zgodnie z podaną również w kosztorysie STWiORB D.05.03.15**

41.Proszę o wyjaśnienie pozycji 24.d.2.3 skąd wzięła się krotność 35 cm-zgodnie z opisem mamy mieć 15 cm podbudowy z kruszywa w-wa górna 25 cm podbudowy w-wa dolna.

Odpowiedź: **Krotność 35 cm dotyczy strefy płyt przejściowych**

42.Czy w związku z w/w pytaniem obmiary podbudowy są poprawne- proszę o wyjaśnienie pozycji 23.d2.3-26.d.2.3.

Odpowiedź.: **Obmiary obudowy są poprawne. Krotność 35 cm dotyczy strefy płyt przejściowych. Krotność 25 dotyczy fragmentów na poszerzeniu jezdni.**

43. Czy zamawiający dopuści stosowanie dla w-wy podbudowy asfaltowej zwykłych asfaltów 50/70 (tak jak ich stosowanie dla w-wy wiążącej (wyrównawczej) i ścieralnej.

Odpowiedź: **TAK**

44. Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 5 „Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, wielkości podane w przedmiarach i kosztorysach ofertowych są wielkościami szacunkowymi. Dokładne ilości min. betonu i stali zbrojeniowej określi projekt wykonawczy. W przypadku gdy ilość materiałów z projektu wykonawczego będą różniły się od wielkości przedmiarowych i podanych w kosztorysach ofertowych wówczas Wykonawca nie ma prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek przewidzieć możliwość wystąpienia takiej sytuacji na etapie wyceny inwestycji przy składaniu oferty na wykonawstwo”. Powyższy zapisy wskazują jednoznacznie na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Przedmiot zamówienia nie został jednoznacznie określony przez Zamawiającego, po stronie Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego oraz Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia realizując taka umowę. Jednocześnie załączony przez Zamawiającego draft umowy wskazuje na kosztorysowy charakter wynagrodzenia i zawiera sprzeczne zapisy w stosunku do zapisów SIWZ. Formę wynagrodzenia kosztorysowego określa i charakteryzuje treść art. 629 K.c. Z treści tej normy prawnej wynika, że wynagrodzenie kosztorysowe to taki rodzaj wynagrodzenia, które ustala się na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów §1 ust. 4 umowy „szczegółowy zakres robót budowlanych określają przedmiar robót, Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, które łącznie z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część umowy” oraz §3 ust. 1 umowy „wartość robót będzie rozliczona kosztorysem powykonawczym (zgodnie z ofertą złożoną w dniu) wg ceny oferty przetargowej”. Proszę zatem o doprecyzowanie przez Zamawiającego czy zamówienie ma charakter ryczałtowy tzn. załączone przedmiary mają jedynie charakter szacunkowy, nie są wiążące, nie należy załączać ich do oferty a po stronie wykonawcy leży dokładne określenie ilości czy może jest to wynagrodzenie kosztorysowe, w którym zamówienie zostało opisane szczegółowo przez załączone przedmiary robót, stanowiące integralną część oferty i Zamawiający będzie się rozliczał z Wykonawcą kosztorysem powykonawczym.

Odpowiedź: **Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy do kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, ofertę należy sporządzić na podstawie załączonych przedmiarów robót, SIWZ Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.**

45. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca powinien załączyć do oferty kosztorys ofertowy szczegółowy. Proszę o informację czy załączony kosztorys może być złożony w formie poniższej tabeli czy wymagane jest rozpisanie każdej pozycji na robociznę, materiały i sprzęt.

Lp.	Opis pozycji	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	--------------	-------	-------	------------	---------

Odpowiedź: **NIE, wymagane jest rozpisanie każdej pozycji na robociznę, materiał i sprzęt.**

46. Zgodnie z zapisami umowy §1 ust. 10 „Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, oryginałów dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 9, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS, czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia, w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania”. Wskazany przez Zamawiającego termin 3 dni jest terminem zbyt krótkim na dostarczenie oryginałów dokumentów. Wnosimy zatem o wydłużenie tego terminu do 7 dni.

Odpowiedź: **Zgodnie z Istotnymi Warunkami Umowy**

47. Zgodnie z zapisami umowy §1 ust. 10 „Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, oryginałów dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 9, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS, czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia, w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania”. W zamieszczonym zapisie brakuje informacji odnośnie ochrony danych osobowych. Wnosimy zatem o zmianę powyższego zapisu na następujący „Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, oryginałów dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 9. w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS, czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia, z zachowaniem zasad przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania”.

Odpowiedź: **Zamawiający uzupełni zapis w §1 ust.10 o z zachowaniem zasad przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych**

49. Zgodnie z zapisami umowy §2 ust. 4 „Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą dotyczącej wykonywania robót budowlanych objętych niniejszą umową lub ich części wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zamawiający może uzależnić swoją zgodę na powyższe od spełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę określonych wymogów, w szczególności w zakresie dysponowania odpowiednim sprzętem, bądź wykwalifikowanym personelem”. Proszę o informację na jakiej podstawie Zamawiający będzie weryfikował czy dany Podwykonawca dysponuje odpowiednim sprzętem czy personelem, jeżeli w SIWZ nie zostały określone żadne wymogi w stosunku do Podwykonawcy odnośnie personelu czy sprzętu jakim powinien dysponować.

Odpowiedź : **§2 ust.4 Istotnych Warunków Umowy otrzymuje brzmienie : Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą dotyczącej**

wykonywania robót budowlanych objętych niniejszą umową lub ich części wymagana jest zgoda Zamawiającego.

50. Zgodnie z zapisami umowy §10 ust. 2 „Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający w ciągu 14 dni dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru ostatecznego, a Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki stwierdzone w wyniku tego odbioru w terminie natychmiastowym nie dłuższym niż 7 dni”. Wyznaczony przez Zamawiającego termin 7 dni może okazać się w niektórych warunkach niewystarczający na usunięcie usterki z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wnosimy zatem o uzupełnienie powyższego zapisu o informację „pod warunkiem, że jest to technologicznie możliwe”.

Odpowiedź : Zgodnie z Istotnymi Warunkami Umowy

51. Czy Zamawiający dopuści złożenie wraz z ofertą kosztorysu ofertowego uproszczonego, natomiast kosztorys szczegółowy będzie wymagał od wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą? Pragniemy zaznaczyć, że przygotowanie kosztorysu szczegółowego na etapie przetargu jest bardzo czasochłonne a dane zawarte w kosztorysie uproszczonym wystarczają w zupełności do rzeczowej oceny badanej oferty.

Odpowiedź : do oferty należy dołączyć kosztorysy szczegółowe.

53. Dotyczy poz.27 i 28 "Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P PM25/55-60 zgodnie z przedmiarem jest łącznie 7 cm, natomiast w dokumentacji 9 cm. Jaką przyjąć grubość do wyceny

Odpowiedź: 9 cm

54. Dotyczy poz.29 i 30 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16-warstwa wiążąca asfaltowa- zgodnie z przedmiarem jest łącznie 7 cm, natomiast w dokumentacji jest 9 cm. Jaką przyjąć grubość do wyceny? Czy zamawiający wprowadzi korektę w przedmiarze ?

Odpowiedź: 7 cm dotyczy warstwy wyrównawczej zgodnie z podaną również w kosztorysie STWiRB D.05.03.15

55. Dotyczy poz.75 i 76 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S-warstwa ścieralna zgodnie z przedmiarem jest 4 cm, natomiast w dokumentacji jest 5 cm. Jaką przyjąć grubość do wyceny? Czy zamawiający wprowadzi korektę w przedmiarze ?

Odpowiedź: 4 cm

56. Dotyczy poz.68 Wykonanie i montaż prefabrykatów betonowych sprężonych-belki prefabrykowane typu T24 wydłużone do 29 cm. W dokumentacji są belki T27 bez podania długości. Prosimy o podanie typu belki i jej całkowitej długości a w przypadku belki nietypowej o dostarczenie projektu wykonawczego.

Odpowiedź: Powinna być belka T27 modyfikowana do T29

57. Czy zamawiający dysponuje projektem wykonawczym? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie

Odpowiedź: **NIE**

58. Zgodnie z pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca ma zapewnić na czas realizacji inwestycji swobodne przemieszczanie się osób fizycznych (pieszych) po wykonanej kładce zastępczej nad rzeką Sołą. Wybudowanie obiektu budowlanego jakim jest przedmiotowa kładka wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego z uwagi na ingerencję w przekrój rzeki oraz wymaga pozwolenia na budowę dla obiektu, gdyż okres jej użytkowania wyniesie ponad 120 dni.

W związku z wymaganiem Zamówienia Wykonawca zwraca się z prośbą o:

- potwierdzenie przez Zamawiającego konieczności wykonania tej kładki,
- wskazanie, w której pozycji przedmiaru należy wycenić koszt tych robót,
- określenie parametrów technicznych kładki oraz udostępnienie projektu kładki,
- wyjaśnienie, czy pozwolenie na budowę obejmuje wybudowanie kładki tymczasowej oraz o udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada wszelkie wymagane formalne uzgodnienia, pozwolenia i decyzje pozwalające na zbudowanie kładki,
- czy Zamawiający posiada zgody właścicieli gruntów na których zaplanowano usytuowanie kładki na jej wybudowanie na ich działkach.

Odpowiedź: **odpowiedź poz.35**

59. W przypadku gdy Zamawiający nie dysponuje pozwoleniem na budowę dla kładki tymczasowej dla pieszych, czy w związku z koniecznością przeprowadzenia wszelkich wymaganych uzgodnień, uzyskania pozwoleń i decyzji dla jej wybudowania, Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu zakończenia robót o czas potrzebny na opracowanie projektu budowlanego i czas wynikający z terminów administracyjnych uzyskania pozwoleń limitujących możliwość rozpoczęcia robót.

Odpowiedź: **poz.35**

60. Dokumentacja projektowa dla Zamówienia przewiduje umocnienie brzegu rzeki na długości kilkudziesięciu metrów od mostu w górę i w dół rzeki. Na tej długości znajdują się drzewa. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o:

- wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada decyzję zezwalającą na wycinkę drzew oraz o jej udostępnienie,
- wskazanie, w której pozycji przedmiaru należy wycenić koszt wycinki drzew i usunięcia karpin,

- wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji robót w sytuacji, gdy okres lęgowy ptaków uniemożliwi wycinkę drzew w czasie koniecznym dla wykonania robót budowlanych.

Odpowiedź: **W przypadku wystąpienia kolizji, po stronie Wykonawcy jest uzyskanie decyzji zezwalająca na wycinkę drzew**

61.Czy Zamawiający dopuszcza możliwość tymczasowego zamknięcia mostu dla ruchu pieszych przed wykonaniem tymczasowej kładki dla pieszych (~ 1 tydzień)?

Odpowiedź. **Po wcześniejszym poinformowaniu mieszkańców (tj. min.7 dni przed) oraz właściwym oznakowaniu dopuszcza się zamknięcie mostu-leży to po stronie wykonawcy**

62.Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie przedmiaru robót branży elektrycznej o ilość latarni oświetleniowych jakie należy wykonać na nowoprojektowanym moście i na ulicy.

Odpowiedź. Nie dotyczy-zostanie to wykonane przez Tauron S.A

63.Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy słupy latarni na nowoprojektowanym moście mają być nowe, czy też należy wykorzystać do budowy oświetlenia istniejące słupy oświetleniowe?

Odpowiedź: **Nie dotyczy-zostanie to wykonane przez Tauron S.A**

64.Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie przedmiaru robót branży elektrycznej o długość odcinka linii SN jaką należy przebudować.

Odpowiedź: **Nie dotyczy-zostanie to wykonane przez Tauron S.A**

65.Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie lokalizacji przecisku pod koroną drogi. Z załączonych dokumentacji nie wynika jednoznacznie gdzie zlokalizowany będzie przecisk.

Odpowiedź: Jest to w materiałach przetargowych – IV.2 część rysunkowa

66.Czy wymagana przez Zamawiającego tymczasowa kładka dla pieszych nad rzeką Sołą ujęta jest w Pozwoleniu na Budowę dla w/w zadania lub innej decyzji administracyjnej?

Odpowiedź. **NIE**

67.W przypadku gdy wymagana przez Zamawiającego tymczasowa kładka dla pieszych nie jest objęta Pozwoleniem na Budowę przedmiotowego zamówienia, to w jakim trybie (Pozwolenie na Budowę, zmiana Pozwolenia na Budowę, Zgłoszenie Zamiaru Wykonania Robót Budowlanych) oraz kto będzie zobowiązany do przeprowadzenia spraw formalno-prawnych (Inwestor, Wykonawca)?

Odpowiedź: **Po stronie Wykonawcy**

68.W przypadku gdy wymagana przez Zamawiającego tymczasowa kładka dla pieszych nie jest objęta Pozwoleniem na Budowę przedmiotowego zamówienia, czy Zamawiający

przewiduje dodatkowe środki finansowe oraz czas na uzyskanie decyzji administracyjnej wymaganej dla wykonania kładki? Nadmieniamy, iż opóźnienia w uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie kładki tymczasowej wpłynie na termin rozpoczęcia rozbiórki istniejącego obiektu, a w związku z tym zakończenia planowanej inwestycji.

Odpowiedź. **Zamawiający nie przewiduje dodatkowych środków finansowych. Informacja o kładce jest w materiałach przetargowych. Należy ją uwzględnić w ofercie.**

69.Prosimy o udostępnienie schematu łożyskowania konstrukcji. Z uwagi na brak informacji o przesuwie łożysk i obciążeniach poziomych łożysk nie jesteśmy w stanie adekwatnie wycenić robót związanych z wykonaniem łożysk elastomerowych.

Odpowiedź: **Jest to element projektu wykonawczego.**

70.Prosimy o udostępnienie projektu docelowej organizacji ruchu. Pozycja przedmiarowa dla branży drogowej nr 38 i 39 odnosi się do dokumentacji projektowej organizacji ruchu, która nie została udostępniona wraz z ogłoszeniem przetargu.

Odpowiedź. Udostępniono na stronie BIP

71.Prosimy o udostępnienie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz uzgodnień z Organem zarządzającym rzeką Soła dotyczących ingerencji w koryto rzeki związane w realizacją zamierzenia budowlanego.

Odpowiedź. **Decyzję Środowiskową udostępniono na stronie internetowej**

72.Prosimy o sprecyzowanie czy projektowane ścianki szczelne przy podporach w nurcie rzeki Soła są tracone czy tymczasowe?

Odpowiedź: **W zależności od technologii wykonania podpór**

73.Prosimy o sprecyzowanie wykonania balustrad stalowych i barier ochronnych stalowych. Na udostępnionym rysunku nr 1.2 „Rzut z góry” na przedłużeniu barieroporęczy mostowych poza obiektem, występują balustrady stalowe, jednak w przedmiarze części drogowej i mostowej nie występuje pozycja związana z wykonaniem powyższych balustrad. W przedmiarze części drogowej i mostowej występują natomiast „Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39,0 kg/m”, które nie są wyszczególnione w udostępniony Projekcie Budowlanym.

Odpowiedź: **Na przedłużeniu barieroporęczy ma być balustrada stalowa o wysokości 1,1 m o łącznej długości 16 m (o słupkach kotwionych w fundamentach) konstrukcja zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami**

74.Prosimy o sprecyzowanie, które materiały z rozbiórki istniejącego obiektu przechodzą na własność Wykonawcy, a które należy przekazać Inwestorowi. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów.

Odpowiedź. **Zgodnie z przedmiarem robót**

76. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew i krzewów na potrzeby wykonania nowego obiektu i tymczasowej kładki dla pieszych. Prosimy o sprecyzowanie zakresu planowanej wycinki i udostępnienia wymaganych zezwoleń. Prosimy również o podanie informacji, czy materiał z wycinki przechodzi na własność Wykonawcy, czy należy przetransportować dłużyce na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź. **W przypadku wystąpienia kolizji, po stronie Wykonawcy jest uzyskanie decyzji zezwalająca na wycinkę drzew**

77. Zgodnie z kosztorysem ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego w kosztorysie dot. mostu w poz.38.d.2.6 i 40.d.2.6. należy wycenić oznakowanie poziome i pionowe za komplet według dokumentacji projektowej. W dokumentacji projektowej brak jest Docelowej Organizacji Ruchu. Prosimy o udostępnienie w/w projektu

Odpowiedź. **Zgodnie z projektem Organizacji Ruchu zamieszczonym na stronie internetowej.**

Zatwierdził
Wójt Gminy
Piotr Tyrlik