Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ DO HALI SPORTOWEJ W WĘGIERSKIEJ GÓRCE, DŁ. 100mb, SZER. 3,0m**			
1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg** **45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej** **DROGA**			
1.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - PRZYBRANIE SKARPY LEWOSTRONNEJ KM 0+000 DO 0+043 0,5*1,0*0,5*43,0 = 10,75 Ogółem: 10,8	10,8		m3
1.2 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III (17+2)*0,5*0,3 = 2,85 Ogółem: 2,9	2,9		m3
1.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/403/4 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30˙cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa - KRAWĘŻNIK J.W. 17+2 = 19,00 Ogółem: 19,0	19,0		m
1.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe - REGULACJA WŁAZÓW KANALIZACJI SANITARNEJ	4,0		szt
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm - WARSTWA PROFILOWA DROGA 100,0*3,0 = 300,00 Ogółem: 300,0	300,0		m2
1.6 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia DROGA 100,0*3,0 = 300,00 DODATEK NA ZJAZD 0,5*3,5*10,0*2 = 35,00 Ogółem: 335,0	335,0		m2
1.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w.	335,0		m2
1.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie międzywarstwowe, j.w.	335,0		m2
1.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w.	335,0		m2
1.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 POBOCZE z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm, J.W. POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm (100)*0,5 = 50,00 Ogółem: 50,0	50,0		m2
2 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg** **POBOCZE OD STRONY HALI**			
2.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - WYKOP POD OBRZEŻE, KM 0+050 DO 0+100 (52-7)*0,3*0,4 = 5,40 Ogółem: 5,40	5,40		m3
2.2 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania KNNR 6/404/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem, J.W.	45,0		m
2.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15˙cm - ZASYPKA Z KLIŃCA ZA KRAWĘŻNIKIEM I ZA OBRZEŻEM, KM 0+012 DO 0+100 SZER. ŚR. 2m 88,0*2,0 = 176,00 Ogółem: 176,0	176,0		m2