Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ DO SZKOŁY ZAWODOWEJ (WZDŁUŻ BIUROWCA) W WĘGIERSKIEJ GÓRCE, ODCINEK 1: DŁ. 86mb, SZER. 6,5-7,9m, ODCINEK 2: DŁ. 55mb, SZER. 3,0m**					
1 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg **45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej** **DROGA ODCINEK 1 WZDŁUŻ BIUROWCA: KM 0+000 DO 0+086**					
1.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne - REGULACJA WPUSTÓW ULICZNYCH			7,0		szt
1.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe - REGULACJA WŁAZÓW KANALIZACJI SANITARNEJ			12,0		szt
1.3 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)					
DROGA	15,0*6,5+71,0*7,9	= 658,40			
DODATEK NA ZJAZDY	0,5*4,0*6,0*2+0,5*(5,5+13,0)*6,0	= 79,50			
		Ogółem: 737,9	737,9		m2
1.4 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia					
DROGA	15,0*6,5+71,0*7,9	= 658,40			
DODATEK NA ZJAZDY	0,5*4,0*6,0*2+0,5*(5,5+13,0)*6,0	= 79,50			
		Ogółem: 737,9	737,9		m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w.					
DROGA	15,0*6,5+71,0*7,9	= 658,40			
DODATEK NA ZJAZDY	0,5*4,0*6,0*2+0,5*(5,5+13,0)*6,0	= 79,50			
		Ogółem: 737,9	737,9		m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy- DO GRUBOŚCI 5cm			737,9		m2
2 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg **45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej** **DROGA ODCINEK 2 DO KINA: KM 0+000 DO 0+055**					
2.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe - REGULACJA HYDRANTU PODZIEMNEGO			2,0		szt
2.2 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)					
DROGA	55,0*3,0	= 165,00			
DODATEK NA ZJAZDY I ZATOCZKI	0,5*16,0*19,0	= 152,00			
		Ogółem: 317,0	317,0		m2
2.3 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia					
DROGA	55,0*3,0	= 165,00			
DODATEK NA ZJAZDY I ZATOCZKI	0,5*16,0*19,0	= 152,00			
		Ogółem: 317,0	317,0		m2
2.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w.					
DROGA	55,0*3,0	= 165,00			
DODATEK NA ZJAZDY I ZATOCZKI	0,5*16,0*19,0	= 152,00			
		Ogółem: 317,0	317,0		m2
2.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy- DO GRUBOŚCI 5cm			317,0		m2
2.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 POBOCZE z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm					
POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm	(55+9)*0,5*2	= 64,00			
		Ogółem: 64,0	64,0		m2