Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane					
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ POD JURASZKAMI BOCZNA W CIĘCINIE, DŁ. 90mb, SZER. 3,0m					
1 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg					
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej					
DROGA KM 0+000 DO 0+090					
1.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/204/4					
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm - WARSTWA PROFILOWA					
DROGA	90,0*3,0	= 270,00			
DODATEK NA ZJAZD	0,5*3,5*6,0*2	= 21,00			
		Ogółem: 291,0	291,0		m2
1.2 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów					
KNR 231/1004/6					
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)					
DROGA	90,0*3,0	= 270,00			
DODATEK NA ZJAZD	0,5*3,5*6,0*2	= 21,00			
		Ogółem: 291,0	291,0		m2
1.3 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów					
KNR 231/1004/7					
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia					
DROGA	90,0*3,0	= 270,00			
DODATEK NA ZJAZD	0,5*3,5*6,0*2	= 21,00			
		Ogółem: 291,0	291,0		m2
1.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/309/2 (2)					
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w.					
DROGA	90,0*3,0	= 270,00			
DODATEK NA ZJAZD	0,5*3,5*6,0*2	= 21,00			
		Ogółem: 291,0	291,0		m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNR 231/1004/7					
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie więdzywarstwowe, j.w.					
DROGA	90,0*3,0	= 270,00			
DODATEK NA ZJAZD	0,5*3,5*6,0*2	= 21,00			
		Ogółem: 291,0	291,0		m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/309/2 (2)					
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w.					
DROGA	90,0*3,0	= 270,00			
DODATEK NA ZJAZD	0,5*3,5*6,0*2	= 21,00			
		Ogółem: 291,0	291,0		m2
1.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNR 231/310/6					
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy- DO GRUBOŚCI 5cm					
	90,0*0,5*2	= 90,00			
		Ogółem: 90,0	90,0		m2