

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOŚCI CIĘCINA
ULICA JESIONOWA
GMINA WĘGIERSKA GÓRKA

INWESTOR:
URZĄD GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

PROJEKTOWAŁ:
Mgr inż. Wojciech KUPCZAK

VI'2018

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CIĘCINA ULICA JESIONOWA.

1. Podstawa opracowania

- 1.1. Zlecenie Inwestora – Urząd Gminy Węgierska Górka
- 1.2. Pomiary terenowe sytuacyjne
- 1.3. Inwentaryzacja drogi
- 1.4. Mapy ewidencyjne oraz zasadnicze
- 1.5. Adekwatne normy i przepisy budowlane

2. Położenie drogi

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w Cięcinie.

Długość modernizowanego odcinka to 43,00m , szerokość 3,000m

Projektowana modernizacja wykonana zostanie w obrębie istniejącego pasa drogi gminnej bez naruszenia prawa własności osób trzecich.

3. Projektowane zmiany

Odc. w km 0+000 do 0+043

- Skropienie nawierzchni asfaltem – skropienie podstawowe
- Ułożenie warstwy wiążącej - mieszanka min. bit. gr warstwy 4 cm
- Ułożenie warstwy ścieralnej – miesz. min. bit. a gr warstwy 4 cm
- Wykonanie poboczy z kamienia tłuczonego
- Naprawa płyt betonowych w rowie

Odc. w km 0+000 do 0+017 poszerzenie wzdłuż warsztatu

- Rozbiórka starych płyt betonowych ażurowych oraz pełnych
- Wzmocnienie podbudowy tłuczeń 20cm

- Skropienie nawierzchni asfaltem – skropienie podstawowe
- Ułożenie warstwy wiążącej - mieszanka min. bit. gr warstwy 4 cm
- Ułożenie warstwy ścieralnej – miesz. min. bit. a gr warstwy 4 cm
- Wykonanie poboczy z kamienia tłuczonego

Naprawa odwodnienia

Demontaż starych rur żeliwnych

Demontaż starych korytek betonowych odwodnienia liniowego.

Montaż odwodnienia liniowego. Kształtki z krata żeliwna kanał o szerokości wew. 400mm. Ruszt żeliwny szczelinowy . Klasa obciążenia 40ton w tym 3 studnie rewizyjne. Łączna długość odwodnienia 35mb /22+7,5+5,5/

Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Użyte materiały muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, warstwy nawierzchni podlegają zgłoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wielkość i zakres robót musi być zgodna z przedmiarem robót oraz kosztorysem a także zgodna ze SST które są integralną częścią niniejszego opracowania.