Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ ZA PRZYSTANKIEM KOLEJOWYM W CIĘCINIE, DŁ. 54mb, SZER. 3,0m**					
1 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALTOWA)**					
1.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, zagęszczenie - DOGĘSZCZENIE ISTNIEJĄCEGO PODŁOŻA					
	54*4,0	= 216,00			
	Ogółem:	216	216		m2
1.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15˙cm - PODBUDOWA I WARSTWA PROFILOWA					
DROGA	54*3,0	= 162,00			
DODATEK NA ZJAZD	0,5*1*2*2	= 2,00			
	Ogółem:	164,0	164,0		m2
1.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne					
DROGA	54*3,0	= 162,00			
DODATEK NA ZJAZD	0,5*1*2*2	= 2,00			
	Ogółem:	164,0	164,0		m2
1.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t			164,0		m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie więdzywarstwowe			164,0		m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t			164,0		m2
1.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm - POBOCZA 2x0,5m					
POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm	(54,0)*0,5*2	= 54,00			
	Ogółem:	54,0	54,0		m2