Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **REMONT DROGI GMINNEJ UL. POD LASEM W CISCU, DŁ. 43mb, SZER. 2,5m**			
1 Kody CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli **45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby** **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg** **ODCINEK GÓRNY 43mb**			
1.1 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV - PROJEKTOWANY RÓW WZDŁUŻ DROGI, Z PRZYBRANIEM SKARPY I NIEZBĘDNYMI PODKUCIAMI RÓW 43mb (0,4+0,9)*0,5*0,5*(43) = 13,98 PRZYBRANIE SKARPY POD RÓW 0,5*1,0*2,0*43 = 43,00 Ogółem: 57,0	57,0		m3
1.2 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów Wykopy rowów i kanałów po koparkach, kategoria gruntu III-VII, grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15˙cm - WYPROFILOWANIE SKARP I DNA ROWU RĘCZNE - RÓW J.W. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ŚCIĘCIE NADMIARU O GRUBOŚCI ŚR. 5 CM ZE SKARP I DNA ROWU (0,4*0,05+0,6*0,05*2)*43 = 3,44 Ogółem: 3,44	3,44		m3
1.3 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV - KORYTOWANIE POD PODBUDOWĘ DROGI 43,0*2,5*0,4 = 43,00 Ogółem: 43,0	43,0		m3
1.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM POSZERZENIE, SZER. ŚREDNIA 0,8 M 43,0*2,5 = 107,50 Ogółem: 107,5	107,5		m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM	107,5		m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM	107,5		m2
1.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi , nakłady podstawowe - ANALOGIA UKŁADANIE PŁYT ŻELBETOWYCH WIELOOTWOROWYCH TYPU "JOMB" 100 x 75 x 12,5 CM W TRAKCIE UKŁADANIA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (CAŁA POWIERZCHNIA DROGI), KM J.W.	107,5		m2
2 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg **ODCINEK DOLNY - WYMIANA USZKODZONYCH PŁYT AŻUROWYCH NA NOWE**			
2.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi , nakłady podstawowe - ANALOGIA UKŁADANIE PŁYT ŻELBETOWYCH WIELOOTWOROWYCH TYPU "JOMB" 100 x 75 x 12,5 CM - WYMIANA USZKODZONYCH PŁYT NA NOWE (2 PASY PO 40mb KAŻDY) 2*40*0,75 = 60,00 Ogółem: 60,00	60,00		m2
2.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm - UZUPEŁNIENIE KRUSZYWA NA ZJEŹDZIE	5,0		m2
2.3 GEODEZYJNE WYTYCZENIE GRANIC DROGI	1,0		kpl