Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **REMONT DROGI GMINNEJ UL. GRZEGORZKÓW W CIŚCU, DŁ. 25mb, SZER. 3,0m**					
1 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg **ROBOTY DROGOWE**					
1.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm - WARSTWA PROFILOWA DROGA DODATEK NA ZJAZD	 25,0*3,0 0,5*3*4*2	 = 75,00 = 12,00 Ogółem: 87,0	87,0		m2
1.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne J.W. DROGA DODATEK NA ZJAZD	 25,0*3,0 0,5*3*4*2	 = 75,00 = 12,00 Ogółem: 87,0	87,0		m2
1.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t - J.W.			87,0		m2
1.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie więdzywarstwowe J.W.			87,0		m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t J.W.			87,0		m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm - POBOCZA 2x0,5m POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm	 (25,0)*0,5*2	 = 25,00 Ogółem: 25,0	25,0		m2