Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane					
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ UL. BAŚNIOWA W ŻABNICY, DŁ. 125mb, SZER. 3,0-4,0 m					
1 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg					
ODCINEK 1, KM 0+000 DO 0+047; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALTOWA)					
1.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNR 231/1004/7					
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne					
DROGA	47*4,0	= 188,00			
DODATEK NA ZJAZDY	0,5*3,0*12,0*2	= 36,00			
		Ogółem: 224,0	224,0		m2
1.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/309/2 (2)					
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t					
DROGA	47*4,0	= 188,00			
DODATEK NA ZJAZDY	0,5*3,0*12,0*2	= 36,00			
		Ogółem: 224,0	224,0		m2
1.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNR 231/310/6					
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy- DO GRUBOŚCI 5cm					
DROGA	47*4,0	= 188,00			
DODATEK NA ZJAZDY	0,5*3,0*12,0*2	= 36,00			
		Ogółem: 224,0	224,0	2	m2
1.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/204/4					
POBOCZA z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm					
POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm	(47)*0,5*2	= 47,00			
		Ogółem: 47,0	47,0		m2
2 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg					
ODCINEK 2, KM 0+047 DO 0+125; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALTOWA)					
2.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNR 231/1004/7					
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne					
DROGA	78*3,0	= 234,00			
		Ogółem: 234,0	234,0		m2
2.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/309/2 (2)					
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t					
DROGA	78*3,0	= 234,00			
		Ogółem: 234,0	234,0		m2
2.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNR 231/310/6					
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy- DO GRUBOŚCI 5cm					
DROGA	78*3,0	= 234,00			
		Ogółem: 234,0	234,0	2	m2
2.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/204/4					
POBOCZA z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm					
POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm	(78)*0,5*2	= 78,00			
		Ogółem: 78,0	78,0		m2