Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI CISIEC UL. MODRZEWIOWA w km 0+000-0+220**					
1 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg **45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne** **45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli** **45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby** **45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej** **DROGA KM 0+000-0+220**					
1.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1108/2 (1) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowa - UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI WJAZDU MIESZANKĄ ASFALTOWĄ GRYSOWĄ	18*2,9*0,20*2,5	= 26,10 Ogółem: 26,1	26,1		t
1.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1301/5 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10˙cm - ŚCINANIE POBOCZY	220*0,5*2	= 220,00 Ogółem: 220,000	220,000		m2
1.3 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - WYKOP POD KORYTKA WZDŁUŻ DROGI	(0,2*0,5)*(220)	= 22,00 Ogółem: 22,000	22,000		m3
1.4 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła- ANALOGIA, ŁAWA BETONOWA POD KORYTKA DROGOWE, J.W.	(0,1*0,5)*(220)	= 11,00 Ogółem: 11,000	11,000		m3
1.5 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 6/606/4 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 20˙cm - KORYTKA J.W.	220	= 220,00 Ogółem: 220,0	220,0		m
1.6 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNR 201/224/2 Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wyk koparkami pods. na odkład, koparka 0,40˙m3 na odkład, grunt kategorii III- PROJEKTOWANY RÓW WZDŁUŻ DROGI Z NIEZBĘDNYMI PODKUCIAMI, WRAZ Z ODPROWADZENIEM WODY CO 20mb W BOK R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ODPROWADZENIA ROWEM WODY Z KORYTEK W BOK CO 20mb RÓW BOCZNY NA WJEŹDZIE, UDROŻNIENIE	 (0,4+0,9)*0,5*0,5*(10*5) (0,4+0,9)*0,5*0,5*(20)	 = 16,25 = 6,50 Ogółem: 22,750	22,750		m3
1.7 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNR 201/421/3 (1) Wykopy rowów i kanałów po koparkach, kategoria gruntu III, grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15˙cm - WYPROFILOWANIE SKARP I DNA ROWU RĘCZNE - RÓW J.W. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ŚCIĘCIE NADMIARU O GRUBOŚCI ŚR. 5 CM ZE SKARP I DNA ROWÓW ODPROWADZENIA W BOK CO 20mb ŚCIĘCIE NADMIARU O GRUBOŚCI ŚR. 5 CM ZE SKARP I DNA ROWÓW RÓW BOCZNY NA WJEŹDZIE, UDROŻNIENIE	 (0,4*0,05+0,6*0,05*2)*5*10 (0,4*0,05+0,6*0,05*2)*20	 = 4,00 = 1,60 Ogółem: 5,600	5,600		m3
1.8 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm- LIKWIDACJA MIEJSCOWA PRZEŁOMÓW			88,0		m
1.9 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV - J.W.	80*0,6	= 48,00 Ogółem: 48,0	48,0		m3
1.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM			80,0		m2
1.11 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM			80,0		m2
1.12 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM			80,0		m2
1.13 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM			80,0		m2
1.14 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1108/2 (1) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowa - UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI MIESZANKĄ ASFALTOWĄ GRYSOWĄ, J.W.	80*0,05*2,5	= 10,00 Ogółem: 10,0	10,0		t
1.15 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia DROGA DPODATEK NA WJAZD	 220,0*2,7 18*2,9	 = 594,00 = 52,20 Ogółem: 646,20	646,20		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
1.16 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w. - UWAGA: UKSZTAŁTOWANIE WODOSPUSTÓW W MASIE CO 20mb (W MIEJSCACH ODPROWADZENIA WODY ROWEM W BOK					
DROGA	220,0*2,7	= 594,00			
DPODATEK NA WJAZD	18*2,9	= 52,20			
		Ogółem: 646,20	646,20		m2
1.17 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie więdzywarstwowe, j.w.					
DROGA	220,0*2,7	= 594,00			
DPODATEK NA WJAZD	18*2,9	= 52,20			
		Ogółem: 646,20	646,20		m2
1.18 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w. - UWAGA: UKSZTAŁTOWANIE WODOSPUSTÓW W MASIE CO 20mb (W MIEJSCACH ODPROWADZENIA WODY ROWEM W BOK					
DROGA	220,0*2,7	= 594,00			
DPODATEK NA WJAZD	18*2,9	= 52,20			
		Ogółem: 646,20	646,20		m2
1.19 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 POBOCZE z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm					
POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm	(220)*0,5*2	= 220,00			
		Ogółem: 220,0	220,0		m2