Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane					
REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI ŻABNICA UL. ZAPOROWA w km 0+000-0+170					
1 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg					
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej					
ODCINEK KM 0+000 DO 0+031 (do rozwidlenia)					
1.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/1301/5					
Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10˙cm - ŚCINANIE POBOCZY					
31*0,5*2		= 31,00			
	Ogółem:	31,000	31,000		m2
1.2 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów					
KNR 231/1004/7					
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia					
DROGA	31,0*2,5	= 77,50			
DODATEK NA ZJAZD	0,5*3,0*4,0*2	= 12,00			
	Ogółem:	89,5	89,5		m2
1.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/309/2 (2)					
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w.					
DROGA	31,0*2,5	= 77,50			
DODATEK NA ZJAZD	0,5*3,0*4,0*2	= 12,00			
	Ogółem:	89,5	89,5		m2
1.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNR 231/310/6					
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy- DO GRUBOŚCI 5cm					
DROGA	31,0*2,5	= 77,50			
DODATEK NA ZJAZD	0,5*3,0*4,0*2	= 12,00			
	Ogółem:	89,5	89,5		m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/204/4					
POBOCZE z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm					
POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm	(31)*0,5*2	= 31,00			
	Ogółem:	31,0	31,0		m2
2 Kody CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli					
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg					
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej					
ODCINEK KM 0+031 DO 0+085 (od rozwidlenia w lewo)					
2.1 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych					
KNNR 1/202/8 (1)					
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV - KORYTOWANIE POD PODBUDOWĘ DROGI NA GŁĘBOKOŚC 60cm					
DROGA	54,0*3,5*0,6	= 113,40			
DODATEK NA ZJAZDY	0,5*2*3*2+0,5*2*3*2	= 12,00			
	Ogółem:	125,4	125,4		m3
2.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/112/3					
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30˙cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM					
DROGA	54,0*3,5	= 189,00			
DODATEK NA ZJAZDY	0,5*2*3*2+0,5*2*3*2	= 12,00			
	Ogółem:	201,0	201,0		m2
2.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/112/6					
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM					
DROGA	54,0*3,5	= 189,00			
DODATEK NA ZJAZDY	0,5*2*3*2+0,5*2*3*2	= 12,00			
	Ogółem:	201,0	201,0		m2
2.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/113/5					
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM					
DROGA	54,0*3,5	= 189,00			
DODATEK NA ZJAZDY	0,5*2*3*2+0,5*2*3*2	= 12,00			
	Ogółem:	201,0	201,0		m2
2.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNR 231/204/5					
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm - WARSTWA PROFILOWA					
DROGA	54,0*3,5	= 189,00			
DODATEK NA ZJAZDY	0,5*2*3*2+0,5*2*3*2	= 12,00			
	Ogółem:	201,0	201,0		m2
2.6 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów					
KNR 231/1004/7					
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne					
DROGA	54,0*2,5	= 135,00			
DODATEK NA ZJAZDY	0,5*2*3*2+0,5*2*3*2	= 12,00			
	Ogółem:	147,00	147,00		m2
2.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/308/1 (2)					
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w.					
DROGA	54,0*2,5	= 135,00			
DODATEK NA ZJAZDY	0,5*2*3*2+0,5*2*3*2	= 12,00			
	Ogółem:	147,00	147,00		m2
2.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNR 231/1004/7					
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie więdzywarstwowe, j.w.					
DROGA	54,0*2,5	= 135,00			
DODATEK NA ZJAZDY	0,5*2*3*2+0,5*2*3*2	= 12,00			
	Ogółem:	147,00	147,00		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
2.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w.					
DROGA	54,0*2,5	= 135,00			
DODATEK NA ZJAZDY	0,5*2*3*2+0,5*2*3*2	= 12,00			
		Ogółem: 147,00	147,00		m2
2.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 POBOCZE z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm					
POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm	(54)*0,5*2	= 54,00			
		Ogółem: 54,0	54,0		m2
3 Kody CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej ODCINEK KM 0+085 DO 0+170 (od rozwidlenia na wprost)					
3.1 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 6/1302/4 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,5˙m, grubość namułu do 50% jego średnicy - CZYSZCZENIE ISTN. PRZEPUSTUW KM 0+129			4,0		m
3.2 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNR 1501/113/2 (1) Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie)- J.W.			4,0		m
3.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1301/5 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10˙cm - ŚCINANIE POBOCZY					
	85*0,5*2	= 85,00			
		Ogółem: 85,000	85,000		m2
3.4 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia					
DROGA	85,0*2,5	= 212,50			
		Ogółem: 212,5	212,5		m2
3.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w.					
DROGA	85,0*2,5	= 212,50			
		Ogółem: 212,5	212,5		m2
3.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy- DO GRUBOŚCI 5cm					
DROGA	85,0*2,5	= 212,50			
		Ogółem: 212,5	212,5		m2
3.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 POBOCZE z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm					
POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm	(85)*0,5*2	= 85,00			
		Ogółem: 85,0	85,0		m2