Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI WĘGIERSKA GÓRKA UL. KOLONIA w km 0+000-0+670**					
1 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby **45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli** **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg** **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ODWODNIENIOWE**					
1.1 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNR 201/224/2 Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wyk koparkami pods. na odkład, koparka 0,40˙m3 na odkład, grunt kategorii III- POSZERZENIE ISTN. ROWU R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000					
RÓW KM 0+005 DO 0+060	(0,4+0,9)*0,5*0,5*(55)-(0,4*0,2*55)	= 13,48			
RÓW KM 0+073 DO 0+121	(0,4+0,9)*0,5*0,5*(48)-(0,4*0,2*48)	= 11,76			
RÓW KM 0+125 DO 0+166	(0,4+0,9)*0,5*0,5*(41)-(0,4*0,2*41)	= 10,05			
RÓW KM 0+174 DO 0+182	(0,4+0,9)*0,5*0,5*(8)-(0,4*0,2*8)	= 1,96			
RÓW KM 0+190 DO 0+238	(0,4+0,9)*0,5*0,5*(48)-(0,4*0,2*48)	= 11,76			
RÓW KM 0+308 DO 0+317	(0,4+0,9)*0,5*0,5*(9)-(0,4*0,2*9)	= 2,21			
RÓW KM 0+319 DO 0+337	(0,4+0,9)*0,5*0,5*(18)-(0,4*0,2*18)	= 4,41			
RÓW KM 0+342 DO 0+375	(0,4+0,9)*0,5*0,5*(33)-(0,4*0,2*33)	= 8,09			
RÓW KM 0+408 DO 0+427	(0,4+0,9)*0,5*0,5*(19)-(0,4*0,2*19)	= 4,66			
RÓW KM 0+445 DO 0+450	(0,4+0,9)*0,5*0,5*(5)-(0,4*0,2*5)	= 1,23			
	Ogółem:	69,6	69,6		m3
1.2 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNR 201/421/3 (1) Wykopy rowów i kanałów po koparkach, kategoria gruntu III, grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15˙cm - WYPROFILOWANIE SKARP I DNA ROWU RĘCZNE - RÓW J.W. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ŚCIĘCIE NADMIARU O GRUBOŚCI ŚR. 5 CM ZE SKARP I DNA					
ROWU	(0,4*0,05+0,6*0,05*2)*144	= 11,52			
RÓW KM 0+005 DO 0+060	(0,4*0,05+0,6*0,05*2)*55	= 4,40			
RÓW KM 0+073 DO 0+121	(0,4*0,05+0,6*0,05*2)*48	= 3,84			
RÓW KM 0+125 DO 0+166	(0,4*0,05+0,6*0,05*2)*41	= 3,28			
RÓW KM 0+174 DO 0+182	(0,4*0,05+0,6*0,05*2)*8	= 0,64			
RÓW KM 0+190 DO 0+238	(0,4*0,05+0,6*0,05*2)*48	= 3,84			
RÓW KM 0+308 DO 0+317	(0,4*0,05+0,6*0,05*2)*9	= 0,72			
RÓW KM 0+319 DO 0+337	(0,4*0,05+0,6*0,05*2)*18	= 1,44			
RÓW KM 0+342 DO 0+375	(0,4*0,05+0,6*0,05*2)*33	= 2,64			
RÓW KM 0+408 DO 0+427	(0,4*0,05+0,6*0,05*2)*19	= 1,52			
RÓW KM 0+445 DO 0+450	(0,4*0,05+0,6*0,05*2)*5	= 0,40			
	Ogółem:	34,2	34,2		m3
1.3 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20-40cm - OCZYSZCZENIE ISTN. KORYTEK WZDŁUŻ DROGI					
KORYTKA KM 0+248 DO 0+259	11	= 11,00			
KORYTKA KM 0+267 DO 0+295	28	= 28,00			
KORYTKA KM 0+392 DO 0+398	6	= 6,00			
	Ogółem:	45	45		m
1.4 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNR 1501/113/2 (1) Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20˙cm, szerokość dna cieku do 0,6˙m- J.W.			45,0		m
1.5 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 6/1302/4 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepusty Fi 0,5-0,6˙m, grubość namułu do 50% jego średnicy - CZYSZCZENIE ISTN. PRZEPUSTÓW					
PRZEPUST KM 0+060 DO 0+073	13	= 13,00			
PRZEPUST KM 0+121 DO 0+125	4	= 4,00			
PRZEPUST KM 0+166 DO 0+174	8	= 8,00			
PRZEPUST KM 0+182 DO 0+190	8	= 8,00			
PRZEPUST KM 0+238 DO 0+248	10	= 10,00			
PRZEPUST KM 0+259 DO 0+267	8	= 8,00			
PRZEPUST KM 0+295 DO 0+308	13	= 13,00			
PRZEPUST KM 0+317 DO 0+319	2	= 2,00			
PRZEPUST KM 0+337 DO 0+342	5	= 5,00			
PRZEPUST KM 0+375 DO 0+392	17	= 17,00			
PRZEPUST KM 0+398 DO 0+408	13	= 13,00			
PRZEPUST KM 0+427 DO 0+445	18	= 18,00			
	Ogółem:	119,0	119,0		m
1.6 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNR 1501/113/2 (1) Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie)- J.W.			119,0		m
1.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe - REGULACJA WŁAZÓW KANALIZACJI SANITARNEJ			9,0		szt
2 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg **45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej** **NAWIERZCHNIA I POBOCZA**					
2.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1301/5 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10˙cm - ŚCINANIE POBOCZY					
	670*0,5*2	= 670,00			
	Ogółem:	670,000	670,000		m2
2.2 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne - KM 0+000 DO 0+207					
DROGA	207*2,5	= 517,50			
DODATEK NA WJAZD I POSZERZENIA NA ŁUKACH	0,5*5*9*2+5*10	= 95,00			
	Ogółem:	612,50	612,50		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
2.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w. DROGA DODATEK NA WJAZD I POSZERZENIA NA ŁUKACH	 207*2,5 0,5*5*9*2+5*10	 = 517,50 = 95,00 Ogółem: 612,50	612,50		m2
2.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie międzywarstwowe, j.w. DROGA DODATEK NA WJAZD I POSZERZENIA NA ŁUKACH	 207*2,5 0,5*5*9*2+5*10	 = 517,50 = 95,00 Ogółem: 612,50	612,50		m2
2.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w. DROGA DODATEK NA WJAZD I POSZERZENIA NA ŁUKACH	 207*2,5 0,5*5*9*2+5*10	 = 517,50 = 95,00 Ogółem: 612,50	612,50		m2
2.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 POBOCZE z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm	 (207)*0,5*2	 = 207,00 Ogółem: 207,0	207,0		m2
2.7 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia - KM 0+207 DO 0+670 DROGA DODATEK NA POSZERZENIA NA ŁUKACH	 463*2,5 5*10	 = 1 157,50 = 50,00 Ogółem: 1 207,5	1 207,5		m2
2.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w. DROGA DODATEK NA POSZERZENIA NA ŁUKACH	 463*2,5 5*10	 = 1 157,50 = 50,00 Ogółem: 1 207,5	1 207,5		m2
2.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy- DO GRUBOŚCI 5cm DROGA DODATEK NA POSZERZENIA NA ŁUKACH	 463*2,5 5*10	 = 1 157,50 = 50,00 Ogółem: 1 207,5	1 207,5		m2
2.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 POBOCZE z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm	 (463)*0,5*2	 = 463,00 Ogółem: 463,0	463,0		m2