Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ UL. ZA TOREM/OGRODOWA W WĘGIERSKIEJ GÓRCE, ODCINEK 1 DŁ. 507mb, SZER. 2,7m, ODCINEK 2 DŁ. 175mb, SZER.2,7m**					
1 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg **45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej** **ODCINEK 1, KM 0+000 DO 0+507 (UL. ZA TOREM): ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)**					
1.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu DROGA 507,0*2,7 = 1 368,90 DODATEK NA ZJAZD 0,5*6,0*4,0*2 = 24,00 Ogółem: 1 392,9	1 392,9		1 392,9		m2
1.2 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia DROGA 507,0*2,7 = 1 368,90 DODATEK NA ZJAZD 0,5*6,0*4,0*2 = 24,00 Ogółem: 1 392,9	1 392,9		1 392,9		m2
1.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w. DROGA 507,0*2,7 = 1 368,90 DODATEK NA ZJAZD 0,5*6,0*4,0*2 = 24,00 Ogółem: 1 392,9	1 392,9		1 392,9		m2
1.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - J.W., DODATEK DO GRUBOŚCI 5cm DROGA 507,0*2,7 = 1 368,90 DODATEK NA ZJAZD 0,5*6,0*4,0*2 = 24,00 Ogółem: 1 392,9	1 392,9		1 392,9		m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm - POBOCZA 0-7cm, SZER. 2x50cm 507,0*0,5*2 = 507,00 Ogółem: 507,0	507,0		507,0		m2
2 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg **45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej** **ODCINEK 2, KM 0+000A DO 0+175A (UL. OGRODOWA): ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)**					
2.1 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe - REGULACJA HYDRANTU PODZIEMNEGO	2,0		2,0		szt
2.2 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe - REGULACJA WŁAZÓW KANALIZACJI SANITARNEJ	1,0		1,0		szt
2.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu DROGA 175,0*2,7 = 472,50 DODATEK NA ZJAZDY 0,5*4,0*3,0*2+0,5*3,0*1,0*2 = 15,00 Ogółem: 487,5	487,5		487,5		m2
2.4 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia DROGA 175,0*2,7 = 472,50 DODATEK NA ZJAZDY 0,5*4,0*3,0*2+0,5*3,0*1,0*2 = 15,00 Ogółem: 487,5	487,5		487,5		m2
2.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w. DROGA 175,0*2,7 = 472,50 DODATEK NA ZJAZDY 0,5*4,0*3,0*2+0,5*3,0*1,0*2 = 15,00 Ogółem: 487,5	487,5		487,5		m2
2.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - J.W., DODATEK DO GRUBOŚCI 5cm DROGA 175,0*2,7 = 472,50 DODATEK NA ZJAZDY 0,5*4,0*3,0*2+0,5*3,0*1,0*2 = 15,00 Ogółem: 487,5	487,5		487,5		m2
2.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm - POBOCZA 0-7cm, SZER. 2x50cm 175,0*0,5*2 = 175,00 Ogółem: 175,0	175,0		175,0		m2