Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ UL. WĄSKA / KĘPKI W CIŚCU, ODCINEK 1 (KĘPKI) DŁ. 96mb, SZER. 2,7m, ODCINEK 2 (WĄSKA) DŁ. 126mb, SZER.2,7m**					
1 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg **45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej** **ODCINEK 1: KM 0+000 DO 0+099 (UL. KĘPKI): ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)**					
1.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu					
DROGA	96,0*2,7	= 259,20			
DODATEK NA ZJAZDY	0,5*4,0*1,0*2+0,5*8,0*4,0*2	= 36,00			
		Ogółem: 295,2	295,2		m2
1.2 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia					
DROGA	96,0*2,7	= 259,20			
DODATEK NA ZJAZDY	0,5*4,0*1,0*2+0,5*8,0*4,0*2	= 36,00			
		Ogółem: 295,2	295,2		m2
1.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w.					
DROGA	96,0*2,7	= 259,20			
DODATEK NA ZJAZDY	0,5*4,0*1,0*2+0,5*8,0*4,0*2	= 36,00			
		Ogółem: 295,2	295,2		m2
1.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - J.W., DODATEK DO GRUBOŚCI 5cm					
DROGA	96,0*2,7	= 259,20			
DODATEK NA ZJAZDY	0,5*4,0*1,0*2+0,5*8,0*4,0*2	= 36,00			
		Ogółem: 295,2	295,2		m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm - POBOCZA 0-7cm, SZER. 2x50cm					
	96,0*0,5*2	= 96,00			
		Ogółem: 96,0	96,0		m2
2 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg **45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej** **ODCINEK 2, KM 0+000A DO 0+126A (UL. WĄSKA): ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)**					
2.1 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe - REGULACJA WŁAZÓW KANALIZACJI SANITARNEJ			5,0		szt
2.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu					
DROGA	126,0*2,7	= 340,20			
DODATEK NA ZJAZD I POSZERZENIE NA ŁUKU PRZY SKRZYŻOWANIU Z UL. KĘPKI	0,5*4,0*2,0*2+0,5*10	= 13,00			
		Ogółem: 353,2	353,2		m2
2.3 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia					
DROGA	126,0*2,7	= 340,20			
DODATEK NA ZJAZD I POSZERZENIE NA ŁUKU PRZY SKRZYŻOWANIU Z UL. KĘPKI	0,5*4,0*2,0*2+0,5*10	= 13,00			
		Ogółem: 353,2	353,2		m2
2.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w.					
DROGA	126,0*2,7	= 340,20			
DODATEK NA ZJAZD I POSZERZENIE NA ŁUKU PRZY SKRZYŻOWANIU Z UL. KĘPKI	0,5*4,0*2,0*2+0,5*10	= 13,00			
		Ogółem: 353,2	353,2		m2
2.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - J.W., DODATEK DO GRUBOŚCI 5cm					
DROGA	126,0*2,7	= 340,20			
DODATEK NA ZJAZD I POSZERZENIE NA ŁUKU PRZY SKRZYŻOWANIU Z UL. KĘPKI	0,5*4,0*2,0*2+0,5*10	= 13,00			
		Ogółem: 353,2	353,2		m2
2.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm - POBOCZA 0-7cm, SZER. 2x50cm					
	126,0*0,5*2	= 126,00			
		Ogółem: 126,0	126,0		m2