Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ UL. POGÓRZE W CIĘCINIE, ODCINKI 1-3: DŁ. ŁĄCZNA 300mb, SZER. 2,9m**					
1 Kody CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli **45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne** **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg** **45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej** **ODCINEK 1, KM 0+000 DO 0+204 (OD DOŁU); ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALTOWA)**					
1.1 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 6/1302/3 Oczyszczanie przepustów z namułu, przepust Fi 0,4˙m, grubość namułu do 50% jego średnicy - CZYSZCZENIE ISTN. PRZEPUSTU fi400, Z ODWOZEM I UTYLIZACJĄ MATERIAŁU Z CZYSZCZENIA, KM 0+098			6,0		m
1.2 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe KNNR 6/807/4 Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, ROZEBRANIE ISTN. KORYTEK BIEGNĄCYCH W POPRZEK DROGI W CELU MONTAŻU NOWYCH KORYTEK TRÓJKĄTNYCH KORYTKA KM 0+180	4	= 4,00			
KORYTKA KM 0+204	4	= 4,00			
	Ogółem:	8	8		m
1.3 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła- ANALOGIA, ŁAWA BETONOWA POD KORYTKA DROGOWE, J.W. KORYTKA KM 0+180	(0,1*0,5)*4	= 0,20			
KORYTKA KM 0+204	(0,1*0,5)*4	= 0,20			
	Ogółem:	0,400	0,400		m3
1.4 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 6/606/4 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 20˙cm - KORYTKA TRÓJKĄTNE J.W.					
	4	= 4,00			
	4	= 4,00			
	Ogółem:	8,0	8,0		m
1.5 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe - REGULACJA WŁAZÓW KANALIZACJI SANITARNEJ			2,0		szt
1.6 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe - REGULACJA HYDRANTU PODZIEMNEGO			8,0		szt
1.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu DROGA	204,0*2,9	= 591,60			
	Ogółem:	591,6	591,6		m2
1.8 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia DROGA	204,0*2,9	= 591,60			
	Ogółem:	591,6	591,6		m2
1.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w. DROGA	204,0*2,9	= 591,60			
	Ogółem:	591,6	591,6		m2
1.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - J.W., DODATEK DO GRUBOŚCI 5cm DROGA	204,0*2,9	= 591,60			
	Ogółem:	591,6	591,6		m2
1.11 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm - POBOCZA 0-7cm, SZER. 2x50cm	204,0*0,5*2	= 204,00			
	Ogółem:	204,0	204,0		m2
2 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg **45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej** **ODCINEK 2, KM 0+204 DO 0+255, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALTOWA)**					
2.1 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe - REGULACJA HYDRANTU PODZIEMNEGO			4,0		szt
2.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1108/2 (1) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowa - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W NAWIERZCHNI MIESZANKĄ ASFALTOWĄ GRYSOWĄ, KM 0+204 DO 0+255 NA 20% POW. DROGI			3,0		t
2.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu DROGA	51,0*2,9	= 147,90			
	Ogółem:	147,9	147,9		m2
2.4 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia DROGA	51,0*2,9	= 147,90			
	Ogółem:	147,9	147,9		m2
2.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w. DROGA	51,0*2,9	= 147,90			
	Ogółem:	147,9	147,9		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
2.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - J.W., DODATEK DO GRUBOŚCI 5cm DROGA	51,0*2,9	= 147,90			
	Ogółem:	147,9	147,9		m2
2.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm - POBOCZA 0-7cm, SZER. 2x50cm	51,0*0,5*2	= 51,00			
	Ogółem:	51,0	51,0		m2
3 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej ODCINEK 3, KM 0+255 DO 0+300 , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALTOWA, LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW)					
3.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe KNNR 6/807/4 Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, ROZEBRANIE ISTN. KORYTEK BIEGNĄCYCH W POPRZEK DROGI W CELU MONTAŻU NOWYCH KORYTEK TRÓJKĄTNYCH KORYTKA KM 0+288	4	= 4,00			
	Ogółem:	4	4		m
3.2 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła- ANALOGIA, ŁAWA BETONOWA POD KORYTKA DROGOWE, J.W. KORYTKA KM 0+288	(0,1*0,5)*4	= 0,20			
	Ogółem:	0,200	0,200		m3
3.3 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 6/606/4 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 20˙cm - KORYTKA TRÓJKĄTNE J.W.	4	= 4,00			
	Ogółem:	4,0	4,0		m
3.4 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm - WYCIĘCIE ASFALTU NA KRAWĘDZI PRZEŁOMÓW PRZEŁOM PEŁNY KM 0+255 DO 0+258	2*2,9	= 5,80			
PRZEŁOM WZDŁUŻNY (2 PASY), KM 0+258 DO 0+300	42,0*2+4*0,8	= 87,20			
	Ogółem:	93,0	93,0		m
3.5 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyła, dowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III -KORYTOWANIE PRZEŁOMÓW PRZEŁOM PEŁNY KM 0+255 DO 0+258	3,0*2,9*0,6	= 5,22			
PRZEŁOM WZDŁUŻNY (2 PASY PO 80cm), KM 0+258 DO 0+300	42,0*0,8*2*0,6	= 40,32			
	Ogółem:	45,5	45,5		m3
3.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, PODBUDOWA J.W. PRZEŁOM PEŁNY KM 0+255 DO 0+258	3,0*2,9	= 8,70			
PRZEŁOM WZDŁUŻNY (2 PASY), KM 0+258 DO 0+300	42,0*0,8*2	= 67,20			
	Ogółem:	75,9	75,9		m2
3.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, J.W. PRZEŁOM PEŁNY KM 0+255 DO 0+258	3,0*2,9	= 8,70			
PRZEŁOM WZDŁUŻNY (2 PASY), KM 0+258 DO 0+300	42,0*0,8*2	= 67,20			
	Ogółem:	75,9	75,9		m2
3.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, J.W. PRZEŁOM PEŁNY KM 0+255 DO 0+258	3,0*2,9	= 8,70			
PRZEŁOM WZDŁUŻNY (2 PASY), KM 0+258 DO 0+300	42,0*0,8*2	= 67,20			
	Ogółem:	75,9	75,9		m2
3.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm - WARSTWA PROFILOWA J.W. PRZEŁOM PEŁNY KM 0+255 DO 0+258	3,0*2,9	= 8,70			
PRZEŁOM WZDŁUŻNY (2 PASY), KM 0+258 DO 0+300	42,0*0,8*2	= 67,20			
	Ogółem:	75,9	75,9		m2
3.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu DROGA	45,0*2,9	= 130,50			
	Ogółem:	130,5	130,5		m2
3.11 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia DROGA	45,0*2,9	= 130,50			
	Ogółem:	130,50	130,50		m2
3.12 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w. DROGA	45,0*2,9	= 130,50			
	Ogółem:	130,50	130,50		m2
3.13 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie więdzywarstwowe, j.w. DROGA	45,0*2,9	= 130,50			
	Ogółem:	130,50	130,50		m2
3.14 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w. DROGA	45,0*2,9	= 130,50			
	Ogółem:	130,50	130,50		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
3.15 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/204/5					
POBOCZA z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm, J.W.					
POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm	(45)*0,5*2	= 45,00			
	Ogółem:	45,0	45,0		m2