Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ UL. TOPOLOWA W ŻABNICY, DŁ. 99mb, SZER. 2,7m**					
1 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg** **45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej** **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)**					
1.1 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20-40cm - OCZYSZCZENIE ISTN. KORYTEK WZDŁUŻ DROGI KM 0+023 DO 0+099 KORYTKA PRAWOSTRONNE	76	= 76,00 Ogółem: 76	76		m
1.2 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNR 1501/113/2 (1) Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20˙cm, szerokość dna cieku do 0,6˙m- J.W.			76,0		m
1.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu DROGA DODATEK NA ZJAZD	99,0*2,7 0,5*13,0*4,0*2	= 267,30 = 52,00 Ogółem: 319,3	319,3		m2
1.4 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia DROGA DODATEK NA ZJAZD	99,0*2,7 0,5*13,0*4,0*2	= 267,30 = 52,00 Ogółem: 319,3	319,3		m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w. DROGA DODATEK NA ZJAZD	99,0*2,7 0,5*13,0*4,0*2	= 267,30 = 52,00 Ogółem: 319,3	319,3		m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - J.W., DODATEK DO GRUBOŚCI 5cm DROGA DODATEK NA ZJAZD	99,0*2,7 0,5*13,0*4,0*2	= 267,30 = 52,00 Ogółem: 319,3	319,3		m2
1.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm - POBOCZA 0-7cm, SZER. 2x50cm	99,0*0,5*2	= 99,00 Ogółem: 99,0	99,0		m2