Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ UL. PŁONE W ŻABNICY, DŁ. 67mb, SZER. 2,75m**					
1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg** **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA AŻURY)**					
1.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV -KORYTOWANIE POD DROGĘ KORYTOWANIE	2,75*0,1*67,0	= 18,43 Ogółem: 18,4	18,4		m3
1.2 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - WYKOP POD DRENAŻ LINIOWY PESZEL W POPRZEK 3 ODCINKI	0,5*(0,3+0,5)*0,5*5,0*3	= 3,00 Ogółem: 3,0	3,0		m3
1.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 911/101/2 (2) Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina GEOCETEX 200 HTS POLIPROPYLENOWA- OTULINA DRENAŻU	(0,32+0,3+0,32)*5,0*3	= 14,10 Ogółem: 14,1	14,1		m2
1.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 11/703/3 (2) Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙125˙mm	5,0*3	= 15,00 Ogółem: 15	15		m
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 11/705/1 Złoża filtracyjne, wykonywane ręcznie, piaskowe, żwirowe - OBSYPKA ŻWIRKIEM FILTRACYJNYM DRENAŻU J.W.	0,5*(0,3+0,5)*0,5*5,0*3-3,14*0,0625*0,625*5,0*3	= 1,16 Ogółem: 1,2	1,2		m3
1.6 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm - DOCIĘCIE ASFALTU NA STYKU Z AŻURAMI	2*13	= 26,00 Ogółem: 26,0	26,0		m
1.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15˙cm - WARSTWA PROFILOWA I FILTRACYJNA POD PŁYTAMI	2,75*67,0	= 184,25 Ogółem: 184,3	184,3		m2
1.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi , nakłady podstawowe - UKŁADANIE PŁYT ŻELBETOWYCH WIELOOTWOROWYCH TYPU "JOMB" 100 X 75 X 12,5 CM PODWÓJNIE ZBROJONYCH W TRAKCIE UKŁADANIA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (2 PASY 2x100cm SKRAJNE I 1 PAS 75cm ŚRODKIEM Z UKSZTAŁTOWANIEM SPADKÓW), PŁYTY KOŁKOWAĆ DO PODŁOŻA KOŁKAMI Z DREWNA TWARDEGO W ILOŚCI MIN. 2 KOŁKI/PŁYTĘ DROGA	2,75*67,0	= 184,25 Ogółem: 184	184		m2
1.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 Wypełnienie otworów w ażurach klińcem 0-16mm	49,7*0,7	= 34,79 Ogółem: 34,8	34,8		m2
1.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15˙cm (0-30 cm) - POBOCZE OBUSTRONNE NA ODCINKU J.W. 2x0,2m POBOCZE OBUSTRONNE 2x20cm	(0,2+0,2)*67	= 26,80 Ogółem: 26,8	26,8		m2